

**Приложение N 10 к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 26 декабря 2019 г. N 871/пр**

**Государственные элементные сметные нормы
на строительные работы
ГЭСН 81-02-10-2020**

Сборник 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

**С изменениями:
(30 марта 2020 г., 9 февраля, 24 мая 2021 г.)**

I. Общие положения

1.10. В сборнике 10 "Деревянные конструкции" содержатся сметные нормы на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.10.1 Нормы, приведенные в сборнике 10 разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.10.2. Нормы, приведенные в сборнике 10 разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поволоков, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, хризотилцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в нормах сборника 10 раздела 2 не приведены. Их расход следует предусматривать дополнительно по проектным данным.

1.10.3. В ГЭСН сборника 10 предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме норм табл. 10-01-007) следует применять коэффициенты:

для дуба, бука, граба, ясеня - 1,2;

для лиственницы, березы - 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 10-01-007 применяется коэффициент 1,15.

1.10.4. В ГЭСН сборника 10 учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам табл. 10-01-089, 10-01-090.

1.10.5. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на

бетонных основаниях, следует определять по нормам с 10-01-064-03 по 10-01-064-05.

1.10.6. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления следует определять - для оконных проемов по нормам с 10-01-027-05 по 10-01-027-12, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленых стенах - по нормам 10-01-039-03, 10-01-039-04, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых - по нормам 10-01-040-01, 10-01-040-02, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10.7. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.10.8. Нормами табл. 10-01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по нормам табл. 10-01-011.

1.10.9. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к нормам табл. 10-01-028 следует добавлять нормы табл. 10-01-029.

1.10.10. Нормы табл. 10-02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.10.11. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно.

1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми применяются нормы табл. 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047.

1.10.13. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа расход последнего принимается по проекту с исключением из норм пакли пропитанной и гипса.

1.10.14. Указанный в ГЭСН сборника 10 размер "до" включает в себя этот размер.

1.10.15. Нормы сборника 10 разделов 5 и 6 предназначены для определения потребности в ресурсах и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом при выполнении работ по устройству перегородок, подвесных потолков, облицовок стен комплектными системами, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве.

1.10.16. В нормах сборника 10 разделов 5 и 6 учтено выполнение полного комплекса основных работ, перечень которых приведен в "Составе работ", а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе: перестановка столиков-подмостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м.

1.10.17. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.10.16. нормируется дополнительно.

1.10.18. Нормы расхода материалов разделов 5 и 6 определены расчетно-аналитическим методом с использованием рабочих чертежей узлов, справочных и нормативных данных, технологии производства работ, сортамента и свойств нормируемых материалов.

Нормами учтены чистый расход и трудноустраняемые потери, образующиеся в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ.

1.10.19. Нормы разделов 5 и 6 предусматривают выполнение работ на высоте до 4 м.

1.10.20. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН, приведены в приложении 10.1.

1.10.21. Нормами таблицы 10-01-034 на установку в жилых и общественных зданиях

оконных блоков из ПВХ-профилей не учтены затраты на установку противомоскитных сеток, данные затраты следует учитывать по нормам таблицы 10-01-037.

II. Исчисление объемов работ

2.10. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 10 "Деревянные конструкции".

2.10.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.10.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

2.10.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

2.10.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.10.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.

2.10.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.10.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.10.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.10.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.10.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.10.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы для которых даны на 1 м³ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.10.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

2.10.14. Объем работ по оформлению (обделке) дверных проемов в перегородках следует исчислять по площади проемов.

III. Сметные нормы на строительные работы

Раздел 1. Деревянные конструкции

Подраздел 1.1. Конструкции кровельных покрытий, стропила

Таблица ГЭСН 10-01-001

Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Состав работ:

Для норм 10-01-001-01, 10-01-001-02:

01. Укрупнительная сборка конструкций.

02. Подъем и установка конструкций с креплением.

Для норм с 10-01-001-03 по 10-01-001-09:

01. Подъем и установка конструкций с креплением.

Для нормы 10-01-001-10:

01. Подъем и установка конструкций с креплением.

02. Укладка панелей покрытия с заделкой стыков.

Измеритель:

шт.

Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:

10-01-001-01

18 м

10-01-001-02

24 м

Установка балок пролетом:

10-01-001-03

9 м объемом до 0,5 м³

10-01-001-04

9 м объемом более 0,5 м³

10-01-001-05

12 м

10-01-001-06

15 м объемом до 2 м³

10-01-001-07

15 м объемом более 2 м³

10-01-001-08

18 м одинарных объемом до 5 м³

10-01-001-09

18 м спаренных объемом до 10 м³

10-01-001-10

Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-001-01	10-01-001-02	10-01-001-03	10-01-001-04	10-01-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,7	31,2	5,4	6,17	6,25
1.1	Средний разряд работы		3,8	4,0	3,4	3,4	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,11	2,41	0,47	0,61	0,83
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,62	0,05	0,1	0,19
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,56	0,86	0,35	0,35	0,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до	маш.-ч	0,33	0,93	0,07	0,16	0,29
91.17.04-233	Установки для сварки ручной	маш.-ч	3,99	6,99		0,17	0,33

	дуговой (постоянного тока)						
4 01.7.11.07-0054	Материалы Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,013	0,02		0,00042	0,0011
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21,0	23,0	2,46	4,63	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0016	0,0016	0,00004	0,00024	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т			0,0041	0,01	0,0151
08.1.02.25-0001	Глухарь металлический	т			0,00031	0,00047	
11.1.02.05-0003	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20- 24 см, сорт III	м ³	0,06	0,06			
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³			0,01	0,01	
11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32- 40 мм, сорт III	м ³	0,11	0,11			
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²			0,486	0,33	0,1
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0016	0,0016	0,00027	0,0005	0,0007
07.2.07.13	Элементы металлические	кг	П	П	П	П	П
11.2.06.02	Конструкции деревянные клееные	м ³	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-001-06	10-01-001-07	10-01-001-08	10-01-001-09	10-01-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,5	7,35	12,1	15,3	3,43
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,2	2,7	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,85	1,15	1,75	2,72	0,13
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,32	0,56	0,95	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35	0,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,48	0,84	1,42	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,47	0,47	1,44	1,44	
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг					0,00064
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,00157	0,00157	0,0047	0,0047	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,42	3,51			
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т			0,00032	0,00032	0,00006
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок,	т	0,0188	0,0212	0,032	0,032	0,0095

11.1.03.01-0079	масса 1,8 кг Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40- 75 мм, сорт III	м ³			0,02	0,03	0,01
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32- 40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³					0,01
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	0,126	0,22			
12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м ³					0,06
12.2.03.14-0002	Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм	м					8
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0001	0,0001	0,0003	0,00051	
07.2.07.13	Элементы металлические	кг	П	П	П	П	П
11.2.06.02	Конструкции деревянные клееные	м ³	П	П	П	П	
11.2.13.01	Панели покрытия	м ²					П

Таблица ГЭСН 10-01-002

Установка стропил

Состав работ:

01. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев.
02. Контрольная сборка стропил на бойке.
03. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
04. Установка стропил с креплением.

Измеритель: м³
10-01-002-01 Установка стропил

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,8
1.1	Средний разряд работы		2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,038
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,16
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м ³	0,06
11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м ³	0,83
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	3,38
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00196

Таблица ГЭСН 10-01-003

Устройство слуховых окон

Состав работ:

01. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

Измеритель: шт.
10-01-003-01 Устройство слуховых окон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-003-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,08
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³	0,06
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,1
11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,06
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.	II
11.2.07.11	Створки оконные	м ²	II

Подраздел 1.2. Стены, перегородки

Таблица ГЭСН 10-01-007 Рубка стен

Состав работ:

Для норм с 10-01-007-01 по 10-01-007-03, 10-01-007-07:

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя.

02. Изготовление врубок на месте.

03. Изготовление и установка нагелей (шипов).

04. Рубка стен.

05. Антисептирование нижних венцов.

06. Первичная конопатка стен.

Для норм с 10-01-007-04 по 10-01-007-06:

01. Укладка подкладной доски с прокладкой просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя.

02. Окорка и частичная отеска бревен.

03. Изготовление врубок на месте.

04. Изготовление и установка нагелей (шипов).

05. Рубка стен.

06. Антисептирование нижних венцов.

07. Первичная конопатка стен.

Измеритель:

100 м²

Рубка стен:

10-01-007-01 из брусьев толщиной 100 мм

10-01-007-02 из брусьев толщиной 150 мм

10-01-007-03 из брусьев толщиной 180 мм

10-01-007-04 из бревен диаметром 20 см

10-01-007-05 из бревен диаметром 24 см

10-01-007-06 из бревен диаметром 26 см

10-01-007-07 из пластин

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-007-01	10-01-007-02	10-01-007-03	10-01-007-04	10-01-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	286	291	296	406	410
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,84	4,21	5,03	7,37	8,67
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,54	3,91	4,73	6,91	8,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,46	0,49
4	Материалы						

01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	142	213	255	195	168
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00102	0,00102	0,00102	0,0033	0,0035
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,11	0,16	0,19		
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³				0,44	0,44
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	33,6	34,7	35,4	21	24
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0046	0,00502	0,00525	0,0153	0,0153
11.1.02.01	Бревна строительные	м ³				24,5	29,1
11.1.03.01	Бруски обрезные	м ³	10,2	15,3	18,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-007-06	10-01-007-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	412	190
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,67	3,77
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,18	3,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,49	0,52
4	Материалы			
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	154	129
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0038	0,0032
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	7,0	7,0
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³		1,18
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³		10,1
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150	м ³	0,44	

12.1.02.06-0012	мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ²	27	19
14.5.06.03-0002	Рубероид кровельный РКК-350	т	0,0153	0,0096
11.1.02.01	Паста антисептическая	м ³	31,5	
	Бревна строительные			

Таблица ГЭСН 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Состав работ:

Для нормы 10-01-008-01:

01. Установка прибоин и обшивка досками.

Для норм 10-01-008-02, 10-01-008-03:

01. Острожка бревен и брусьев с одной стороны.

Для нормы 10-01-008-04:

01. Устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками.

Для нормы 10-01-008-05:

01. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками.

Для норм 10-01-008-06, 10-01-008-07:

01. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или хризотилу.

02. Проолифка с двух сторон кровельной стали.

Для норм 10-01-008-08, 10-01-008-09:

01. Обивка стен кровельной сталью по войлоку или хризотилу.

Измеритель:

100 м²

10-01-008-01

Обшивка стен рубленых

Острожка:

10-01-008-02

брусьев

10-01-008-03

бревен

Устройство:

10-01-008-04

фронтонов

10-01-008-05

карнизов

Обивка стен кровельной сталью:

10-01-008-06

неоцинкованной по войлоку

10-01-008-07

неоцинкованной по хризотилцементу

10-01-008-08

оцинкованной по войлоку

10-01-008-09

оцинкованной по хризотилцементу

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-008-01	10-01-008-02	10-01-008-03	10-01-008-04	10-01-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40	7,51	23,2	68	143
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74			1,05	0,9
3	Машины и механизмы						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,74			1,05	0,9
4	Материалы						

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0037			0,0041	0,0036
11.1.01.12-0007	Доска обшивочная	м ³	1,43			1,58	1,06
11.1.03.01-0079	"Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без ребра 70-90 мм	м ³	0,64				
11.1.03.06-0094	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III						
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³				1,36	0,92
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³					0,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 008-06	10-01- 008-07	10-01- 008-08	10-01- 008-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,4	28	33,4	25,1
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,7	2,6	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,23	0,21	0,23
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,23	0,21	0,23
4	Материалы					
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,32		0,32
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,001	0,001	0,001	0,001
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	180,0		180,0	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,6	0,9		
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,44	0,44		
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т			0,44	0,44
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3	0,3		
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	6,24	6,24		

Таблица ГЭСН 10-01-009

Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ:

01. Установка сжимов с постановкой болтов.

Измеритель: 100 м
10-01-009-01 Установка сжимов для рубленых стен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-009-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39
4	Материалы		
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	146,0
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00307
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м ³	1,05
11.1.03.06-0082	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,04

Таблица ГЭСН 10-01-010

Установка элементов каркаса

Состав работ:

01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок.

02. Постановка креплений.

Измеритель: м³
Установка элементов каркаса:
10-01-010-01 из брусьев
10-01-010-02 из бревен и пластин

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-010-01	10-01-010-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,5	20,1
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,38
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,36	0,38
4	Материалы			
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,5	18,5
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003	0,0005
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0031	0,0042
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³		0,72

11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³		0,33
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м ³	0,93	
11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м ³	0,01	0,035
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,12	
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	1,45	0,46
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,00258	0,00186
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00107

Таблица ГЭСН 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

Состав работ:

01. Заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему.
02. Антисептирование стоек.
03. Заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

Измеритель: 100 м²
Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:

10-01-011-01 в 1 слой
10-01-011-02 в 2 слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-011-01	10-01-011-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105	148
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,45	2,18
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	0,87
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	1,31
4	Материалы			
01.6.01.09-0021	Плиты фибролитовые на портландцементе, толщина 50 мм	м ³	4,54	9,79
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	15,2	15,2
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	19,4	19,4
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	т	0,0148	0,0242
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0054	0,0054
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,00621	0,01317
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм,	м ³	2,07	2,07

11.1.03.05-0082	сорт II Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV	м ³	0,04	0,04
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,61	0,61
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,003	0,003

Таблица ГЭСН 10-01-012 Обшивка каркасных стен

Состав работ:

Для нормы 10-01-012-01:

01. Обшивка стен пергамином, досками.

02. Обшивка углов и пересечений.

Для норм 10-01-012-02, 10-01-012-03:

01. Обшивка стен плитами.

Для нормы 10-01-012-04:

01. Обшивка стен пергамином, досками под штукатурку.

Для нормы 10-01-012-05:

01. Обшивка стен пергамином.

Измеритель:

100 м²

Обшивка каркасных стен:

10-01-012-01

досками обшивки

10-01-012-02

плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм

10-01-012-03

плитами древесностружечными 16 мм

10-01-012-04

досками под штукатурку

10-01-012-05

пергамином

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-012-01	10-01-012-02	10-01-012-03	10-01-012-04	10-01-012-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,3	18,3	75,3	24,2	8,28
1.1	Средний разряд работы		3,1	2,6	3,2	2,0	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,56	0,52	0,49	0,74	0,04
3	Машины и механизмы						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	0,52	0,49	0,74	0,04
4	Материалы						
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,00725	0,0037	0,0042	0,006	
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0022			0,0022	0,0022

11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м ³	1,43				
11.1.03.05-0073	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт III	м ³				2	
11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,14				
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	1000 м ²		0,1025			
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	100 м ²			1,025		
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	м ²	105			105	105

Таблица ГЭСН 10-01-013

Устройство перегородок под штукатурку

Состав работ:

Для нормы 10-01-013-01:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.
02. Изготовление и установка обвязок.
03. Устройство перегородок с креплением к стенам.

Для норм 10-01-013-02, 10-01-013-03:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.
02. Устройство перегородок с креплением к стенам

Для нормы 10-01-013-04:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.
02. Изготовление и установка каркасов.

03. Устройство перегородок с креплением к стенам.

04. Утепление перегородок.

Для норм с 10-01-013-05 по 10-01-013-07:

01. Устройство диафрагмы с прокладкой толя.

02. Изготовление и установка каркасов.

03. Устройство перегородок с креплением к стенам.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок под штукатурку:

10-01-013-01 щитовых неопантованных толщиной 48 мм

10-01-013-02 дощатых двухслойных с прокладкой толя

10-01-013-03 дощатых однослойных, забранных в обвязки

10-01-013-04 каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем

10-01-013-05 каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя

10-01-013-06 каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных

10-01-013-07 каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-013-01	10-01-013-02	10-01-013-03	10-01-013-04	10-01-013-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,14	137,34	103,11	125,35	84,04
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,5	2,4	2,2	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,43	2,35	1,93	4,59	2,49
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,06	1,41	1,16	2,18	1,5
91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,93	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,37	0,94	0,77	1,48	0,99
4	Материалы						
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,00723	0,018	0,01	0,022	0,022
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,24	0,23	0,28	0,81	0,81
11.1.03.05-0081	Доска необрезная,	м ³		6,1			

11.1.03.06-0087	хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		0,39	5,4	6,57	6,57
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	1,5	120	2,34	1,89	1,89
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0032	0,0032	0,0032	0,0065	0,0065
08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	28				
11.2.13.04	Щиты перегородок	м ²	96,4				
12.2.03.15	Утеплитель	м ³				7,8	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-013-06	10-01-013-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87,85	126,44
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,42	1,82
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,85	1,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,57	0,73
4	Материалы			
01.6.01.09-0021	Плиты фибролитовые на портландцементе, толщина 50 мм	м ³		9,46
01.6.01.09-0022	Плиты фибролитовые на портландцементе, толщина 75 мм	м ³	6,2	
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,023	0,044
11.1.03.01-0079	Брусочки обрешечные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,81	0,82
11.1.03.06-0095	Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,52	0,52
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	1,94	3,18
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00092	0,00092
08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	28	28

Таблица ГЭСН 10-01-014

Устройство чистых перегородок

Состав работ:

Для нормы 10-01-014-01:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых

поверхностей.

02. Установка щитов.

03. Крепление перегородок к стенам и полу.

Для нормы 10-01-014-02:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых

поверхностей.

02. Устройство однослойных дощатых перегородок.

03. Крепление перегородок к стенам и полу.

Для норм 10-01-014-03, 10-01-014-04:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых

поверхностей.

02. Обшивка каркаса фанерой.

03. Крепление перегородок к стенам и полу.

Измеритель:

100 м²

Устройство чистых перегородок:

10-01-014-01 щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)

10-01-014-02 дощатых однослойных

10-01-014-03 каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон

10-01-014-04 каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-014-01	10-01-014-02	10-01-014-03	10-01-014-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,1	119	143	108
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,4	2,9	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,87	1,48	0,21	0,16
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,15	0,89		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,72	0,59	0,21	0,16
4	Материалы					
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,009	0,0042	0,0124	0,0097
11.1.01.11-0002	Нащельники, размер 40x13 мм	м	90		87	44
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³		0,19		0,76
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³			0,7	
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³		4,6		
11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-	м ³	0,02			

11.2.07.12-0011	6,5 м, сорт III Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	345			
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т		0,0032	0,0071	0,00385
11.2.11.05	Фанера клееная	м ³			0,67	0,34
11.2.13.04	Щиты перегородок	м ²	96,4			

Таблица ГЭСН 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Состав работ:

01. Изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей.

02. Установка щитов.

03. Крепление перегородок к стенам и полу.

04. Установка приборов.

Измеритель: 100 м²
 10-01-015-01 Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
 10-01-015-02 Устройство барьеров в гардеробных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-015-01	10-01-015-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,9	69,6
1.1	Средний разряд работы		3,2	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	4,21
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,5	4,21
4	Материалы			
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0008	0,012
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0684	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,54	
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³		1,49
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³		1,17
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м		174
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл.	П	П
11.2.13.04	Щиты перегородок	м ²	100	100

Подраздел 1.3. Перекрытия

Таблица ГЭСН 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

Состав работ:

Для норм с 10-01-021-01 по 10-01-021-03:

01. Укладка балок с черепными брусками.

02. Установка анкеров.

03. Антисептирование концов балок с обертыванием толем.

- 04. Установка ригелей с креплением хомутами.
- 05. Укладка наката.
- 06. Прокладка пергамина.
- 07. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Для нормы 10-01-021-04:

- 01. Укладка балок с черепными брусками.
- 02. Установка анкеров.
- 03. Антисептирование концов балок с обертыванием толем.
- 04. Установка ригелей с креплением хомутами.
- 05. Устройство несущей подшивки.
- 06. Прокладка пергамина.
- 07. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Для норм с 10-01-021-05 по 10-01-021-07, с 10-01-021-09 по 10-01-021-11:

- 01. Укладка балок с черепными брусками.
- 02. Установка ригелей с креплением хомутами.
- 03. Укладка наката.
- 04. Прокладка пергамина.
- 05. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Для норм 10-01-021-08, 10-01-021-12:

- 01. Укладка балок с черепными брусками.
- 02. Установка ригелей с креплением хомутами.
- 03. Устройство несущей подшивки.
- 04. Прокладка пергамина.
- 05. Утепление перекрытий плитами минераловатными.

Измеритель:

100 м²

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:

10-01-021-01	каменным с накатом из щитов
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля
10-01-021-03	каменным с накатом из досок
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок
10-01-021-05	рубленным с накатом из щитов
10-01-021-06	рубленным с накатом из горбыля
10-01-021-07	рубленным с накатом из досок
10-01-021-08	рубленным с несущей подшивкой из досок
10-01-021-09	нерубленным с накатом из щитов
10-01-021-10	нерубленным с накатом из горбыля
10-01-021-11	нерубленным с накатом из досок
10-01-021-12	нерубленным с несущей подшивкой из досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-021-01	10-01-021-02	10-01-021-03	10-01-021-04	10-01-021-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94	130	127	109	153
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,7	2,6	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,44	4,75	3,31	3,59	5,35
3	Машины и механизмы						

91.05.05-015	Краны на автомобильно м ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,27	2,84	1,98	2,15	3,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,17	1,91	1,33	1,44	2,15
4	Материалы						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0158	0,00325
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00053	0,00053	0,00053	0,00053	
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	11,5	11,5	11,5	11,5	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,11	0,11	0,11	0,11	
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
11.1.03.04-0001	Горбыль деловой, хвойных пород, длина более 2 м	м ³		6,1			
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³				2,62	
11.1.03.06-0098	Доска	м ³			1,85		

12.1.02.06-0012	обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150, мм толщина 19- 22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II Рубероид кровельный РКК-350	м ²	52,5	52,5	52,5	52,5	
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	м ²	111	111	111	111	111
14.5.06.03-0002	Паста антисептичес кая	т	0,0175	0,0175	0,0175	0,0175	
11.2.12.01	Балки с черепными брусками	м ³	П	П	П	П	П
11.2.13.05	Щиты нефрезерован ные	м ²	80				80
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 021-06	10-01- 021-07	10-01- 021-08	10-01- 021-09	10-01- 021-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189	185	172	89,7	125
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9	3,0	2,7	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,66	3,23	3,48	5,37	4,67
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильно м ходу, грузоподъемн ость 16 т	маш.-ч	2,79	1,93	2,08	3,22	2,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемн ость до 5 т	маш.-ч	1,87	1,3	1,4	2,15	1,87
4	Материалы						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00325	0,00325	0,0158	0,00325	0,00325
08.1.02.11-0003	Поковки из	т	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026

11.1.03.01-0078	квадратных заготовок, масса 2,825 кг Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
11.1.03.04-0001	Горбыль деловой, хвойных пород, длина более 2 м	м ³	6,1				6,1
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³			2,62		
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³		1,85			
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	м ²	111	111	111	111	111
11.2.12.01	Балки с черепными брусками	м ³	П	П	П	П	П
11.2.13.05	Щиты нефрезерованные	м ²				80	
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-021-11	10-01-021-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121	105
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,24	3,48
3	Машины и механизмы			

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,94	2,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,3	1,4
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00325	0,0158
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,026	0,026
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,17	0,17
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³		2,62
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	1,85	
12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный П-350	м ²	111	111
11.2.12.01	Балки с черепными брусками	м ³	П	П
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³	П	П

Таблица ГЭСН 10-01-022 Подшивка потолков

Состав работ:

Для нормы 10-01-022-01:

01. Подшивка потолков досками обшивки.

Для нормы 10-01-022-02:

01. Подшивка потолков под штукатурку.

Для нормы 10-01-022-03:

01. Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми.

Для норм 10-01-022-04, 10-01-022-05:

01. Подшивка потолков кровельной сталью.

02. Проолифка кровельной стали с двух сторон.

Для норм 10-01-022-06, 10-01-022-07:

01. Подшивка потолков кровельной сталью.

Измеритель:	100 м ²
	Подшивка потолков:
10-01-022-01	досками обшивки
10-01-022-02	под штукатурку
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по хризотилцементу
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по хризотилцементу

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-022-01	10-01-022-02	10-01-022-03	10-01-022-04	10-01-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,6	39,4	67,1	27,9	33,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	2,4	3,1	2,7	2,7

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,89	0,54	0,11	0,23
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,27			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,62	0,54	0,11	0,23
4	Материалы						
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т					0,32
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0063	0,0132	0,006	0,0033	0,0042
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг				0,6	0,6
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т				0,42	0,42
11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м ³	1,86				
11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		2,62			
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	1000 м ²			0,105		
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг				0,2	0,2
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т				0,003	0,003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-022-06	10-01-022-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,9	30,2
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,23
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,23
4	Материалы			
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т		0,32
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0033	0,0042
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42	0,42

Таблица ГЭСН 10-01-023 Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов

Состав работ:

Для нормы 10-01-023-01:

01. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

Для нормы 10-01-023-02:

01. Изготовление и установка переходного мостика через короба на чердаке.

Для нормы 10-01-023-03:

01. Изготовление установка ходов по чердаку.

Измеритель: 100 м (норма 10-01-023-01); 100 шт. (норма 10-01-023-02); 100 м² (норма 10-01-023-03)

10-01-023-01 Укладка ходовых досок

10-01-023-02 Устройство переходного мостика через короба на чердаке из нестроганных досок

10-01-023-03 Устройство ходов по чердаку из щитов, изготовленных из нестроганных досок толщиной 40 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-023-01	10-01-023-02	10-01-023-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,49	132	19
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,4	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	2,64	
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,08	1,76	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,88	
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00066	0,048	0,0085
11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м ³		1,6	
11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м ³	1,2		
11.1.03.06	Доски обрезные	м ³		26,28	
11.1.03.06-0084	Доска обрезная, хвойных пород,	м ³			0,3

11.2.13.04	ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV Щиты инвентарные	м2			100
------------	--	----	--	--	-----

Подраздел 1.4. Окна

Таблица ГЭСН 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Состав работ:

Для норм с 10-01-027-01 по 10-01-027-04:

01. Установка блоков.
02. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
03. Установка накладных приборов.

Для норм с 10-01-027-05 по 10-01-027-08:

01. Установка блоков.
02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен).
03. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
04. Установка накладных приборов.

Для норм с 10-01-027-09 по 10-01-027-12:

01. Установка блоков.
02. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
03. Установка подоконных досок, наличников.
04. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м²

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ²
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м ²
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м ²
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м ²
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м ²
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м ²
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ²
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м ²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-027-01	10-01-027-02	10-01-027-03	10-01-027-04	10-01-027-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	163,63	116,77	228,44	154,04	464
1.1	Средний разряд		3,4	3,5	3,3	3,3	3,9

	работы							
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,53	5,95	8,66	6,76	4,25	
3	Машины и механизмы							
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	5,31	3,78	6,38	4,53		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,22	2,17	2,28	2,23	4,25	
4	Материалы							
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т						0,0022
01.7.03.01-0001	Вода	м ³						2
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0029	0,0019	0,0029	0,0019	0,0161	
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0114	0,0074	0,0114	0,0074	0,0114	
04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м ³	0,138	0,096	0,138	0,096		
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³						0,63
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	51,9	36	78	54	51,9	
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П	
11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м					83	
11.1.01.10	Наличники	м					587	
11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	100	100	100	100	100	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-027-06	10-01-027-07	10-01-027-08	10-01-027-09	10-01-027-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	327	466	327	208	145
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,9	4,0	3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,06	4,28	4,05	4,18	4,01
3	Машины и механизмы						
91.14.02-001	Автомобили бортовые,	маш.-ч	4,06	4,28	4,05	4,18	4,01

	грузоподъемность до 5 т						
4 01.3.05.23-0129	Материалы Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0013	0,0022	0,0013	0,0005	0,0007
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	1,2	2	1,2	0,4	0,6
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0111	0,0161	0,0111	0,0151	0,0102
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0074	0,0114	0,0074	0,0114	0,0074
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,39	0,63	0,39	0,32	0,22
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	36	78	54	51,9	36
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П
11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	65	83	65	83	65
11.1.01.10	Наличники	м	380	587	380	587	380
11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-027-11	10-01-027-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	260	173
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,18	4,01
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,18	4,01
4	Материалы			
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0005	0,0007
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,4	0,6
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0154	0,0104
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0114	0,0074
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,32	0,22
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	78	54
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.	П	П
11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	83	65
11.1.01.10	Наличники	м	587	380
11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-028

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Состав работ:

01. Установка оконных блоков с монтажными досками.
02. Заполнение зазора между рамой и стеной.
03. Установка наличников.

Измеритель: 100 м²

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:

10-01-028-01 до 5 м²10-01-028-02 до 10 м²10-01-028-03 более 10 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-028-01	10-01-028-02	10-01-028-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	124,92	89,95	77,96
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,69	3,6	3,58
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,48	1,44	1,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	2,16	2,15
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00744	0,00259	0,00159
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,00496	0,00317	0,00285
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг			7,5
04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м ³	0,17	0,11	0,07
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг			15,64
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³			0,18
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,49	0,25	0,28
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	40,8	27,3	16,77
08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	21,5	9	7,2
11.1.01.10	Наличники	м	428	283	220
11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-029 Установка приборов**Состав работ:**

01. Установка скобяных приборов.

Измеритель: 100 комол.

Установка приборов:

10-01-029-01 фрамужных

10-01-029-02 оконных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед.	10-01-	10-01-
-------------	------------------------------	-----	--------	--------

		изм.	029-01	029-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,3	44,5
1.1	Средний разряд работы		5,0	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,13
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,13
4	Материалы			
01.7.04.08	Скобяные изделия	комол	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Состав работ:

Для норм 10-01-030-01, 10-01-030-02:

01. Приварка деталей крепления.
02. Установка блоков с креплением.
03. Обивка коробок толем.
04. Прибивка наличников.

Для норм с 10-01-030-03 по 10-01-030-05:

01. Приварка деталей крепления.
02. Установка импостов.
03. Установка блоков с креплением.
04. Обивка коробок толем.
05. Прибивка наличников.

Измеритель: 100 м²

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

10-01-030-01	1,215 м
10-01-030-02	1,815 м
10-01-030-03	2,415 м
10-01-030-04	3,615 м
10-01-030-05	4,215 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-030-01	10-01-030-02	10-01-030-03	10-01-030-04	10-01-030-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109	85,2	97,4	75,5	80,4
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,6	6,91	7,63	6,96	7,4
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,45	1,44	1,46	1,46	1,46
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу,	маш.-ч	3,99	3,32	3,99	3,32	3,76

91.14.02-001	грузоподъемность до 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,16	2,15	2,18	2,18	2,18
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,64	1,21	1,19	0,78	0,78
4 01.3.05.23-0129	Материалы Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,00055	0,00075	0,00074	0,00055	0,00061
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0023	0,0017	0,0016	0,0011	0,0011
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00138	0,00094	0,00077	0,00058	0,00068
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0127	0,0084	0,0113	0,0087	0,0092
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0167	0,012	0,012	0,0085	0,0094
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м ³	0,12	0,09	0,12	0,08	0,07
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0244	0,0161	0,0244	0,0165	0,0155
11.1.01.10-0001	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм	м	203	142	124	93	84
11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x34 мм	м	90	54	45,7	30,2	25,8
11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип	м	74	64	131	100	143

11.1.03.06-0087	Н-1, размер 13x74 мм Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,34	0,28	0,26	0,2	0,18
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	61	42,1	34,2	25,9	30,4
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	33	23,7	23,7	16,62	18,6
11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	100	100	100	100	100
11.2.07.09	Коробки оконные	м			17,5	17,4	17,3

Таблица ГЭСН 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Состав работ:

Для норм 10-01-031-01, 10-01-031-02:

01. Установка коробок и монтажных досок.

02. Пригонка и укрепление переплетов.

03. Установка наличников.

Для норм 10-01-031-03, 10-01-031-04:

01. Установка коробок и монтажных досок.

02. Пригонка и укрепление переплетов.

03. Навеска открывающихся створок и прирезка приборов.

04. Установка наличников.

Измеритель: 100 м²

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:

10-01-031-01 глухие, площадь проема до 5 м²

10-01-031-02 глухие, площадь проема до 10 м²

10-01-031-03 открывающиеся, площадь проема до 5 м²

10-01-031-04 открывающиеся, площадь проема до 10 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-031-01	10-01-031-02	10-01-031-03	10-01-031-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,79	119,88	217,75	152,58
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,63	1,57	1,63	1,57
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,63	1,57	1,63	1,57
4	Материалы					
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		11,0		11,0
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00063	0,00063	0,00063	0,00063

01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0112	0,0073	0,0112	0,0073
04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м ³	0,17	0,11	0,17	0,11
11.1.03.05-0085	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III	м ³	0,49	0,25	0,49	0,25
11.1.03.06-0082	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,04	0,07	0,04	0,07
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	40,8	27,3	40,8	27,3
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.			П	П
08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	22	9,2	22	9,2
11.1.01.10	Наличники	м	428	283	428	283
11.2.07.09	Коробки оконные	м	311	242	311	242
11.2.07.10	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²	91	93	91	93

Таблица ГЭСН 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Пригонка и навеска переплетов.
04. Укладка уплотняющей прокладки.
05. Установка наличников и деревянных подоконных досок.
06. Установка приборов.

Измеритель: 100 м²

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:

- 10-01-032-01 одинарные, площадь проема до 2 м²
10-01-032-02 одинарные, площадь проема более 2 м²
10-01-032-03 отдельные, площадь проема до 2 м²
10-01-032-04 отдельные, площадь проема более 2 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-032-01	10-01-032-02	10-01-032-03	10-01-032-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	599	400	719	469
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	3,93	4,1	3,96
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,1	3,93	4,1	3,96

4	Материалы					
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0022	0,0013	0,0022	0,0013
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	2	1,2	2	1,2
01.7.07.14-0057	Прокладки уплотнительные ПРП, диаметр 30 мм	100 м	4,246	3,378	4,246	3,378
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	173	120	260	180
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0006	0,0009	0,0006	0,0009
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0112	0,0073	0,0112	0,0073
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,63	0,39	0,63	0,39
01.7.04.08	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П
11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	83	65	83	65
11.1.01.10	Наличники	м	587	380	587	380
11.2.07.09	Коробки оконные	м	380	317	380	317
11.2.07.10	Переплеты оконные для жилых зданий	м ²	74	81	160	184

Таблица ГЭСН 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ:

01. Установка подоконных досок с пригонкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

Измеритель: 100 м²

Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:

10-01-033-01 до 1 м

10-01-033-02 до 2 м

10-01-033-03 более 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-033-01	10-01-033-02	10-01-033-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105,87	55,58	37,85
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,27	0,15
3	Машины и механизмы				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	0,27	0,15
4	Материалы				
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0012	0,0007	0,0005
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	1,1	0,6	0,4
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0093	0,0056	0,0037
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	89,0	52,0	35,0
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,56	0,3	0,2
04.3.01.07-0013	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:3	м ³	0,63	0,34	0,23
11.1.01.06	Доски подоконные деревянные	м	140	74	50,7

Таблица ГЭСН 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Состав работ:

01. Подготовка рамы к предварительной установке в проем.
02. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
03. Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель.
04. Извлечение рамы.
05. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы).
06. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями.
07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям.
08. Установка дюбелей.
09. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
10. Установка стеклопакетов.
11. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя.
12. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя.
13. Установка фурнитуры.

Измеритель: 100 м²

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:

- 10-01-034-01 глухих с площадью проема до 2 м²
 10-01-034-02 глухих с площадью проема более 2 м²
 10-01-034-03 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых
 10-01-034-04 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² одностворчатых
 10-01-034-05 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых
 10-01-034-06 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых
 10-01-034-07 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
 10-01-034-08 поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-034-01	10-01-034-02	10-01-034-03	10-01-034-04	10-01-034-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	167,37	134,73	214,09	159,21	187,55
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,04	3,94	5,04	3,94	5,04
3	Машины и механизмы						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность	маш.-ч	1,76	0,66	1,76	0,66	1,76

91.14.02-001	до 500 кг, высота подъема 45 м Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
4	Материалы						
01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	230	429	323	347
01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	50	67	67	71
01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	21,4	15	27,1	20	20,7
01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	30,6	30	71,4	47,6	60,6
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	8	8	8	8
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	69	49,5	85,5	57	69
11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м ²	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-034-06	10-01-034-07	10-01-034-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	145,19	188,92	145,19
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,94	5,04	3,94
3	Машины и механизмы				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,66	1,76	0,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	3,28	3,28
4	Материалы				
01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	244	353,5	248,5
01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	56	85,5	57,5
01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая, уплотнительная	10 м	15,6	20	15,75
01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	38,9	60	40,1
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	8	8
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	51,75	75	53,25
11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м ²	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ

Состав работ:

01. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по

уровню.

02. Фиксация подоконника с помощью клиньев.

03. Обработка швов и пустот пеной.

Измеритель: 100 м
Установка подоконных досок из ПВХ:
10-01-035-01 в каменных стенах толщиной до 0,51 м
10-01-035-02 в панельных стенах
10-01-035-03 в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-035-01	10-01-035-02	10-01-035-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,44	19,5	19,61
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,22	0,35
3	Машины и механизмы				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,05	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,17	0,28
4	Материалы				
11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	4	4
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	42,45	33,98	68,03
11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П	П	П
11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт.	П	П	П

Таблица ГЭСН 10-01-036 Установка уголков ПВХ на клею

Состав работ:

01. Разметка и нарезка уголка.

02. Нанесение клея для крепления изделий.

03. Наклеивание уголка.

Измеритель: 100 м
10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клею

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-036-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,7
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	Материалы		
14.1.04.02-0011	Клей резиновый N 88-Н	кг	0,8
11.3.03.13	Уголок ПВХ	п.м	100

Таблица ГЭСН 10-01-037 Установка противомоскитных сеток

Состав работ:

01. Установка кронштейнов с разметкой и креплением саморезами (с помощью шуруповерта).

02. Установка противомоскитной сетки на кронштейны.

Измеритель: 100 шт.
10-01-037-01 Установка противомоскитных сеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-037-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,71
1.1	Средний разряд работы		2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16
3	Машины и механизмы		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14
4	Материалы		
01.7.15.14-0021	Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт.	8,0667
01.7.04.11	Фурнитура	100 шт.	4,0
08.1.02.17	Сетка противомоскитная	м ²	П

Подраздел 1.5. Двери, ворота

Таблица ГЭСН 10-01-039 Установка блоков

Состав работ:

Для норм 10-01-039-01, 10-01-039-02, 10-01-039-05:

01. Установка блоков.

02. Установка приборов.

Для норм 10-01-039-03, 10-01-039-04:

01. Установка блоков.

02. Установка наличников.

03. Установка приборов.

Измеритель: 100 м²
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:
10-01-039-01 в каменных стенах, площадь проема до 3 м²
10-01-039-02 в каменных стенах, площадь проема более 3 м²
10-01-039-03 в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²
10-01-039-04 в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м²
10-01-039-05 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-039-01	10-01-039-02	10-01-039-03	10-01-039-04	10-01-039-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,53	80,1	115	98,7	121,67
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,8	3,4	3,6	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,04	10,24	4,07	4	12,51
3	Машины и механизмы						

91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	7,08			9,69
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,26			1,13
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч			0,49	0,48	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,9	3,58	3,52	1,69
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			108	74	173
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413	0,00168	0,01012	0,00626	
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т					0,0016
04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2	м ³	0,105	0,076			0,167
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	37,5	22,41			
11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,08	0,07	0,08	0,07	
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32,4	22,2			

01.7.04.07	Скобяные изделия	компл.	П	П	П	П	П
08.1.02.06	Лазы и люки	м ²					100
11.1.01.10	Наличники	м			540	387	
11.2.02.01	Блоки дверные	м ²	100	100	100	100	

Таблица ГЭСН 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

01. Установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).

02. Пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов.

03. Установка наличников.

Измеритель: 100 м²

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

10-01-040-01 до 2 м²

10-01-040-02 до 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-040-01	10-01-040-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	442	334
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,47	4,27
3	Машины и механизмы			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,47	4,27
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003	0,0002
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	25	9,6
11.1.01.11-0001	Нащельники, размер 34x13 мм	м		46,22
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,51	0,33
11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,08	0,08
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл.	100	100
11.1.01.10	Наличники	м	660	473
11.2.02.06	Коробки дверные	м	315	232
11.2.02.07	Полотна для блоков дверных	м ²	85	87

Таблица ГЭСН 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Состав работ:

01. Установка блоков.

02. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.

03. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м²
 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:
 10-01-041-01 спаренными, площадь проема до 3 м²
 10-01-041-02 спаренными, площадь проема более 3 м²
 10-01-041-03 раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²
 10-01-041-04 раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-041-01	10-01-041-02	10-01-041-03	10-01-041-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	138	122	225	206
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,8	3,4	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,44	10,18	15,74	11,44
3	Машины и механизмы					
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	10,26	7,03	12,61	8,32
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,27	1,26	1,25	1,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,91	1,89	1,88	1,87
4	Материалы					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0006	0,0001	0,0063	0,0001
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0073	0,01	0,0073	0,01
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	50,1	32,1	75,3	48,3
01.7.04.06	Скобяные изделия	КОМПЛ.	П	П	П	П
11.2.01.02	Блоки балконные дверные	м ²	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Состав работ:

01. Установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен).
02. Конопатка коробок.
03. Установка наличников.
04. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м²
 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:
 10-01-042-01 спаренными, площадь проема до 3 м²
 10-01-042-02 спаренными, площадь проема более 3 м²
 10-01-042-03 раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²
 10-01-042-04 раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-042-01	10-01-042-02	10-01-042-03	10-01-042-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	414	296	459	354
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,1	4,0	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,97	3,83	4,02	3,95
3	Машины и механизмы					

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,97	3,83	4,02	3,95
4	Материалы					
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0015	0,0008	0,0015	0,0008
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	1,4	0,7	1,4	0,7
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	167	107	251	161
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021	0,0014	0,0021	0,0014
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0097	0,0063	0,0097	0,0063
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,4	0,23	0,4	0,23
01.7.04.06	Скобяные изделия	КОМОЛ	П	П	П	П
11.1.01.10	Наличники	м	680	416	680	416
11.2.01.02	Блоки балконные дверные	м ²	100	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ:

Для норм 10-01-043-01, 10-01-043-02:

01. Установка коробок.

02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен).

03. Установка наличников.

Для норм 10-01-043-03, 10-01-043-04:

01. Установка коробок.

02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен).

03. Установка распорных досок в дверных коробках.

04. Установка наличников.

Для норм 10-01-043-05, 10-01-043-06:

01. Установка коробок.

02. Установка наличников.

Для норм 10-01-043-07, 10-01-043-08:

01. Установка коробок.

02. Установка распорных досок в дверных коробках.

03. Установка наличников.

Измеритель:

100 м²

Установка коробок в деревянных стенах:

10-01-043-01 рубленых в оконных проемах площадью до 2 м²

10-01-043-02 рубленых в оконных проемах площадью более 2 м²

10-01-043-03 рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²

10-01-043-04 рубленых в дверных проемах площадью более 3 м²

10-01-043-05 нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м²

10-01-043-06 нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м²

10-01-043-07 нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м²

10-01-043-08 нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-043-01	10-01-043-02	10-01-043-03	10-01-043-04	10-01-043-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	374	258	356	260	78,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,9	3,9	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,05	0,72	1,11	0,8	0,93
3 91.14.02-001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,05	0,72	1,11	0,8	0,93
4 01.3.05.23-0129	Материалы Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0014	0,0007	0,0017	0,0014	
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	1,3	0,6	1,6	1,3	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00376	0,00259	0,0043	0,00293	0,00206
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг					1,3
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,32	0,23	0,51	0,33	
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³			0,08	0,08	
11.1.01.10	Наличники	м	587	380	660	473	587
11.2.02.06	Коробки дверные	м	346	240	315	231	346

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-043-06	10-01-043-07	10-01-043-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,4	75,5	53,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,93	0,69
3 91.14.02-001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64	0,93	0,69

4	Материалы				
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т		0,0003	0,0003
01.7.03.01-0001	Вода	м ³		0,2	0,2
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0015	0,0020	0,0015
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг	0,6	6	0,5
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		0,08	0,08
11.1.01.10	Наличники	м	380	660	473
11.2.02.06	Коробки дверные	м	240	315	231

Таблица ГЭСН 10-01-044 Обивка дверей

Состав работ:

Для норм 10-01-044-01, 10-01-044-02:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором.

02. Проолифка кровельной стали.

Для норм 10-01-044-03, 10-01-044-04:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой хризотилового картона.

02. Проолифка кровельной стали.

Для норм 10-01-044-05, 10-01-044-06:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву.

02. Проолифка кровельной стали.

Для норм 10-01-044-07, 10-01-044-08:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором.

Для норм 10-01-044-09, 10-01-044-10:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью с прокладкой хризотилового картона.

Для норм 10-01-044-11, 10-01-044-12:

01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву.

Измеритель:

100 м²

Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-01 по войлоку с двух сторон

10-01-044-02 по войлоку с одной стороны

10-01-044-03 по хризотилцементу с двух сторон

10-01-044-04 по хризотилцементу с одной стороны

10-01-044-05 по дереву с двух сторон

10-01-044-06 по дереву с одной стороны

Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:

10-01-044-07 по войлоку с двух сторон

10-01-044-08 по войлоку с одной стороны

10-01-044-09 по хризотилцементу с двух сторон

10-01-044-10 по хризотилцементу с одной стороны

10-01-044-11 по дереву с двух сторон

10-01-044-12 по дереву с одной стороны

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-044-01	10-01-044-02	10-01-044-03	10-01-044-04	10-01-044-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160	101	144	88,29	133
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,5	2,5	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,32	0,55	0,32	0,26
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	0,12	0,22	0,12	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,2	0,33	0,2	0,16
4	Материалы						
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т			0,78	0,52	
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0092	0,006	0,0092	0,006	0,00176
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	452,0	303,0			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,49	0,3	0,49	0,3	0,49
02.1.01.01-0001	Глина	м ³	0,21	0,14			
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	1,07	0,72	1,07	0,72	1,07
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	8,75	5,89	8,75	5,89	8,75
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,992	0,67	0,992	0,67	0,992

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-044-06	10-01-044-07	10-01-044-08	10-01-044-09	10-01-044-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,75	156	98	140	85,67
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,54	0,37	0,59	0,32
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на	маш.-ч	0,07	0,22	0,15	0,22	0,12

91.14.02-001	автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,32	0,22	0,37	0,2
4 01.1.02.04-0012	Материалы Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т				0,78	0,52
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,001	0,0092	0,006	0,0092	0,006
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг		452,0	303,0		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,3				
02.1.01.01-0001	Глина	м ³		0,21	0,14		
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,72				
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т		1,07	0,72	1,07	0,72
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	5,89				
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,67				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-044-11	10-01-044-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129	79,79
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,18
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	0,11
4	Материалы			
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00176	0,0012
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,07	0,72

Таблица ГЭСН 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ:

Для норм 10-01-045-01, 10-01-045-02:

01. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли.

02. Конопатка коробок.
 Для норм 10-01-045-03, 10-01-045-04:
 01. Конопатка коробок.

Измеритель: 100 м²
 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:
 10-01-045-01 каменных, площадь проема до 3 м²
 10-01-045-02 каменных, площадь проема более 3 м²
 10-01-045-03 нерубленых, площадь проема до 3 м²
 10-01-045-04 нерубленых, площадь проема более 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-045-01	10-01-045-02	10-01-045-03	10-01-045-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,8	25,2	26,1	18,5
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3 91.14.02-001	Машины и механизмы Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4 01.7.07.29-0111 03.1.01.01-0002	Материалы Пакля пропитанная Гипс строительный Г-3	кг т	24,4 0,00367	15,6 0,00234	24,4	15,6

Таблица ГЭСН 10-01-046 Установка ворот

Состав работ:
 Для нормы 10-01-046-01:
 01. Обрамление проемов стальными деталями.
 02. Установка полотен.
 03. Установка поковок и приборов.
 Для нормы 10-01-046-02:
 01. Установка деревянных коробок.
 02. Установка полотен.
 03. Установка поковок и приборов.

Измеритель: 100 м²
 10-01-046-01 Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками
 10-01-046-02 Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-046-01	10-01-046-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	228,66	90,2
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,93	3,73
3 91.05.05-015	Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,93	
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	7,2	

91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч		0,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8	3,73
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,98	
4	Материалы			
01.7.11.07-0054	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,01163	
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,22	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0009	0,0003
01.7.15.11-0021	Шайбы	т	0,0037	
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,00287	
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	11	
01.7.20.08-0021	Брезент	м ²	3,4	
01.8.02.06-0051	Стекло листовое М1, площадь до 1,0 м ² , группа 1, толщина 2 мм	м ²		12,9
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг		80,64
08.3.05.02-0021	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1200 до 1300 мм, толщина 3,2-3,9 мм	т	0,16	
08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,24	
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²		28
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т		0,0124
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	22,4	
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	6,7	
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл.	П	П
08.1.06.04	Каркасы ворот металлические	т	3,91	
11.2.05.04	Коробки ворот деревянные	м		83
11.2.05.05	Полотна ворот	м ²	100	90

Таблица ГЭСН 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Состав работ:

Для норм с 10-01-047-01 по 10-01-047-03:

01. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем.
02. Установка дверной коробки на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
03. Устройство отметок в дверной коробке для сверления отверстий под дюбеля.
04. Извлечение дверной коробки из проема.
05. Сверление отверстий под дюбеля.
06. Установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями.
07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной коробке.
08. Установка дюбелей.
09. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.
10. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя.

11. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя.
12. Установка дверной фурнитуры.
13. Устройство "порожка".
14. Навеска створок.

Для норм 10-01-047-04, 10-01-047-05:

01. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем.
02. Установка дверной коробки на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости.
03. Устройство отметок в дверной коробке для сверления отверстий под дюбеля.
04. Извлечение дверной коробки из проема.
05. Сверление отверстий под дюбеля.
06. Установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями.
07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной коробке.
08. Установка дюбелей.
09. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.
10. Установка дверной фурнитуры.
11. Устройство "порожка".
12. Навеска створок.

Измеритель: 100 м²

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-047-01 в каменных стенах площадью проема до 3 м²

10-01-047-02 в каменных стенах площадью проема более 3 м²

10-01-047-03 балконных в каменных стенах

10-01-047-04 в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м²

10-01-047-05 в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-047-01	10-01-047-02	10-01-047-03	10-01-047-04	10-01-047-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	199,01	122,57	220,04	159,34	99,45
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,2	3,2	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,33	3,8	5,23	4,33	3,8
3	Машины и механизмы						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	0,52	1,66	1,05	0,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	3,28	3,57	3,28	3,28
4	Материалы						
01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	402	218	402		
01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	43	40	43		

01.7.06.11-0001	Лента предварительно сжатая,	10 м	29,3	15,1	29,3		
01.7.15.07-0005	уплотнительная Дюбели	10 шт.	65,2	31,1	65,2		
01.7.15.14-0185	монтажные, размер 10x130 (10x132, 10x150) мм					0,0196	0,0093
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой	т					
11.3.03.15-0021	черные 8,0x100 мм						
11.3.03.15-0021	Клинья	100 шт.	8	8	8	8	8
11.3.03.15-0021	пластиковые монтажные						
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	92,63	52,73	92,6	51	30,6
11.3.01.02	Блоки дверные	м ²	100	100		100	100
11.3.01.02	входные из						
11.3.01.02	поливинилхлоридн ых профилей						
11.3.01.03	Двери балконные	м ²			100		
11.3.01.03	из						
11.3.01.03	поливинилхлоридн ых профилей						

Таблица ГЭСН 10-01-048 Установка рейки-добора

Состав работ:

01. Разметка рейки.
02. Резка рейки.
03. Крепление рейки.

Измеритель: шт.
10-01-048-01 Установка рейки-добора

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-048-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,12
1.1	Средний разряд работы		2,1
4	Материалы		
11.1.03.01	Бруски обрезные	м3	П

Таблица ГЭСН 10-01-049 Установка дверных приборов

Состав работ:

- Для нормы 10-01-049-01:
01. Установка задвижек.
- Для нормы 10-01-049-02:
01. Разметка мест установки доводчика.
 02. Очистка прибора от заводской смазки.
 03. Установка и крепление доводчика с проверкой его действия.
- Для нормы 10-01-049-03:
01. Вскрытие отверстия под замок с прочисткой и примеркой замка.

02. Подгонка отверстия под замок.
03. Установка замка и ручек с креплением.
04. Проверка действия замка.

Измеритель: 100 шт. (нормы 10-01-049-01, 10-01-049-02); 10 шт. (норма 10-01-049-03)
Установка:
 10-01-049-01 вертикальных задвижек
 10-01-049-02 дверного доводчика
 10-01-049-03 в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-049-01	10-01-049-02	10-01-049-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,38	26,56	3,94
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,9	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,14	0,01
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,004	0,09	0,003
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,005	0,05	0,003
4	Материалы				
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,42	5,5	0,84
01.7.04.01	Доводчики дверные	шт.		100	
01.7.04.03	Задвижки	шт.	100		
01.7.04.04	Замки врезные	компл.			10
01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	1		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг			1

Подраздел 1.6. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки

Таблица ГЭСН 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

Состав работ:

Для нормы 10-01-052-01:

01. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил.

02. Подшивка лестничных маршей и площадок досками.

Для нормы 10-01-052-02:

01. Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил.

Для нормы 10-01-052-03:

01. Заготовка и установка элементов крылец.

Для нормы 10-01-052-04:

01. Заготовка и установка элементов козырьков.

Измеритель: м²
Устройство:
 10-01-052-01 внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки
 10-01-052-02 внутриквартирных лестниц без подшивки
 10-01-052-03 крылец
 10-01-052-04 козырьков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-052-01	10-01-052-02	10-01-052-03	10-01-052-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,9	4,08	8,49	4,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,06	0,38	0,02
3	Машины и механизмы					
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч			0,09	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,06	0,38	0,02
4	Материалы					
01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т			0,00083	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00034	0,00025	0,00079	0,00012
11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м ³	0,02			
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³			0,2	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,03	0,03		
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³				0,02
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м ³	0,02	0,02		
11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,01	0,01		
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород,	м ³	0,22	0,22		

11.1.03.06-0095	ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³			0,09	
11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³			0,05	0,03
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т			0,00127	

Таблица ГЭСН 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Состав работ:

01. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

Измеритель: м³
10-01-053-01 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-053-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39
1.1	Средний разряд работы		4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,04
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100,125 мм, сорт II	м ³	0,56
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м ³	0,49

Подраздел 1.7. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

Таблица ГЭСН 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Состав работ:

Для нормы 10-01-057-01:

01. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок.

Для нормы 10-01-057-02:

01. Установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок.

Измеритель: 100 м²
 Установка по месту шкафных и антресольных:
 10-01-057-01 стенок
 10-01-057-02 полок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-057-01	10-01-057-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62	124
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,7	3,7
3	Машины и механизмы			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	1,64	1,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	2,06
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0026	0,0026
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т		0,0002
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,15	
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м		26,2
08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	64	
11.2.14.03	Полки шкафов	м ²		100
11.2.14.05	Стенки шкафов	м ²	100	

Таблица ГЭСН 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Состав работ:

Для нормы 10-01-058-01:

01. Установка и крепление блоков дверных шкафных.

Для нормы 10-01-058-02:

01. Установка и крепление блоков антресольных.

Измеритель: 10 шт.
 Установка дверных блоков:
 10-01-058-01 шкафных
 10-01-058-02 антресольных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-058-01	10-01-058-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,28	2,89
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,15
3	Машины и механизмы			
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,21	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	0,09
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0006	0,00045
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,09	0,06

01.7.04.05	Скобяные изделия	компл.	П	П
11.2.14.01	Блоки дверные антресольные	м ²		П
11.2.14.01	Блоки дверные шкафные	м ²	П	

Таблица ГЭСН 10-01-059 Установка штучных изделий

Состав работ:

01. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

Измеритель: 100 шт.
10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-059-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,7
1.1	Средний разряд работы		2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,2
3	Машины и механизмы		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,012
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,035
11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	400
11.2.07.12	Изделия штучные	шт.	100

Таблица ГЭСН 10-01-060 Установка и крепление наличников, раскладок

Состав работ:

Для норм 10-01-060-02, 10-01-060-04:

01. Пробивка или сверление отверстий и постановка пробок.

02. Установка и крепление раскладок.

Для норм 10-01-060-03, 10-01-060-05:

01. Установка и крепление раскладок.

Для норм 10-01-060-06, 10-01-060-08:

01. Пробивка или сверление отверстий и постановка пробок.

02. Установка и крепление наличников.

Для норм 10-01-060-01, 10-01-060-07, 10-01-060-09:

01. Установка и крепление наличников.

Измеритель: 100 м
10-01-060-01 Установка и крепление наличников
Установка раскладок из дерева:
10-01-060-02 хвойных пород по кирпичу и бетону (без окраски)
10-01-060-03 хвойных пород по дереву (без окраски)
10-01-060-04 твердолиственных пород по кирпичу и бетону (без отделки)
10-01-060-05 твердолиственных пород по дереву (без отделки)
Обделка выступающих углов стен наличниками:
10-01-060-06 из хвойных пород по кирпичу и бетону (без окраски)
10-01-060-07 из хвойных пород по дереву (без окраски)

10-01-060-08
10-01-060-09

из твердолиственных пород по кирпичу и бетону (без отделки)
из твердолиственных пород по дереву (без отделки)

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-060-01	10-01-060-02	10-01-060-03	10-01-060-04	10-01-060-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,82	40	4	40	4
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,9	2,1	2,9	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02
3	Машины и механизмы						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,02	0,03	0,02
4	Материалы						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00071	0,00074	0,00074	0,00074	0,00074
11.1.01.10	Наличники	м	112				
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3		0,017		0,017	
11.2.07.12	Штапики	м		105	105	105	105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-060-06	10-01-060-07	10-01-060-08	10-01-060-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	93	21	114	42
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,5	2,8	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,11	0,13	0,11
3	Машины и механизмы					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,11	0,13	0,11
4	Материалы					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00146	0,00146	0,00146	0,00146
11.1.01.10	Наличники	м	224	224	224	224
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-	м3	0,0333		0,0333	

6,5 м, сорт III

Подраздел 1.8. Эстакады

Таблица ГЭСН 10-01-064 Устройство эстакад

Состав работ:

Для норм 10-01-064-01, 10-01-064-02:

01. Забивка свай-стоек.

02. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила.

Для норм с 10-01-064-03 по 10-01-064-05:

01. Укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек.

02. Изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила.

Измеритель:	100 м ³
	Устройство эстакад:
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-064-01	10-01-064-02	10-01-064-03	10-01-064-04	10-01-064-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 545,44	1 319,76	2 456,86	2 105,88	1 892,24
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,7	3,8	3,7	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	117,84	128,45	14,61	14,61	14,83
3	Машины и механизмы						
91.02.02-013	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.-ч	103	113,3			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,01	6,1	5,89	5,89	6
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	8,45	8,76	7,6	9,8	8,5

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8,83	9,05	8,72	8,72	8,83
4	Материалы						
01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,2	0,194	0,18	0,22	0,22
01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т			0,18	0,22	0,22
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	730,0	780,0	1 090,0	1 130,0	890,0
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024	0,021	0,0342	0,029	0,027
01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	134,3	65,96	70	97	125,5
08.1.02.25-0031	Ерш металлический строительный	кг				45	71
08.3.07.01-0076	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм	т	0,38	0,52		0,06	0,11
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	51,5	80	29,4	39	57,2
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных	м ³	36,1	21,1	50	43,7	31,4

11.1.03.06-0094	пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	17,4	3,3	25,6	22,3	16,4
-----------------	---	----------------	------	-----	------	------	------

Таблица ГЭСН 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

Состав работ:

01. Ограждение эстакад.

Измеритель: 100 м
10-01-065-01 Ограждение деревянных эстакад

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-065-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	184,21
1.1	Средний разряд работы		3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,59
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0021
11.1.03.01-0078	Брусочки обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	1,24
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	0,51

Таблица ГЭСН 10-01-066 Устройство моторных будок

Состав работ:

01. Устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

Измеритель: 100 м²
10-01-066-01 Устройство моторных будок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-066-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	745,56
1.1	Средний разряд работы		3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,8
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,32
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	12,48
4	Материалы		
01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,43
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м ²	297
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	13,0
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0213
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,0003
01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	75,62
01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг	127,0
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,05
01.8.02.06-0051	Стекло листовое М1, площадь до 1,0 м ² , группа 1, толщина 2 мм	м ²	17,8
01.8.02.06-0055	Стекло листовое М5, площадь до 1,0 м ² , группа 1, толщина 2 мм	м ²	17,8
02.1.01.01-0001	Глина	м ³	2,78
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,011
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000675
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,33
11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 мм	м	133
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	7,6
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	17,1
11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	13,2
11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	3,12
11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м ³	2,51
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	275
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,55
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,01032
14.4.02.04-0142	Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	7,47
14.5.02.02-0102	Замаска оконная на олифе	т	0,01223
14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	1,17
01.7.04.07	Изделия скобяные для дверных блоков	компл.	II
01.7.04.08	Изделия скобяные для оконных блоков	компл.	II
11.2.02.01	Блоки дверные	м ²	15,8

11.2.07.05	Блоки оконные	м ²	16,1
------------	---------------	----------------	------

Подраздел 1.9. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

Таблица ГЭСН 10-01-070 Устройство заборов

Состав работ:

Для норм с 10-01-070-01 по 10-01-070-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Для норм с 10-01-070-05 по 10-01-070-08:

01. Изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

Измеритель:	100 м ²
	Устройство заборов (с установкой столбов):
10-01-070-01	глухих
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м
	Устройство заборов (при установленных столбах):
10-01-070-05	глухих
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-070-01	10-01-070-02	10-01-070-03	10-01-070-04	10-01-070-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	170	124	118	115	138
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,2	3,2	3,2	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,72	0,95	1	6,12	5,19
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,74	0,38	0,4	5,5	4,36
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,98	0,9	0,9	0,98	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	0,57	0,6	0,62	0,83
4	Материалы						
01.7.15.03-0042	Болты с	кг	7,3	29,0	21,5	17,1	7,3

01.7.15.06-0111	гайками и шайбами строительные	т	0,0128	0,0056	0,0046	0,004	0,0093
06.1.01.05-0035	Гвозди строительные	1000 шт.	0,05	0,088	0,06	0,046	
11.1.02.04-0031	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	м ³	1,37	1,39	1,26	1,23	
11.1.03.01-0078	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	1,01	1,09	1,06	0,97	1,01
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³		1,34	1,54	1,72	
11.1.03.06-0091	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,8				0,8
11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	2,59				2,59
14.2.04.01-0001	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	т	0,0266	0,0266	0,0266	0,0266	
	Смола						

14.5.06.03-0002	каменноугольная для дорожного строительства Паста антисептическая	т	0,01065	0,0039	0,0045	0,0044	0,007
-----------------	--	---	---------	--------	--------	--------	-------

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-070-06	10-01-070-07	10-01-070-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	90,1	87,7	86,3
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	0,81	4,66
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	0,32	4,15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,45	0,49	0,51
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	29,0	21,5	17,1
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0056	0,0046	0,004
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	1,09	1,06	0,97
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	1,34	1,54	1,72
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0026	0,003	0,003

Таблица ГЭСН 10-01-071 Устройство калиток

Состав работ:

Для норм с 10-01-071-01 по 10-01-071-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Для норм с 10-01-071-05 по 10-01-071-08:

01. Изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель:

100 м²

Устройство калиток (с установкой столбов):

10-01-071-01

глухих

10-01-071-02

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-071-03

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-071-04

решетчатых высотой до 2 м

Устройство калиток (при установленных столбах):

10-01-071-05

глухих

10-01-071-06

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-071-07

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-071-08

решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-071-01	10-01-071-02	10-01-071-03	10-01-071-04	10-01-071-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	363	339	318	305	241
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,71	2,89	3,09	2,88	1,23
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,09	1,16	1,24	1,16	0,39
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,8	2,8	2,8	2,6	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,62	1,73	1,85	1,72	0,84
4	Материалы						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	98,7	100,0	74,4	59,2	98,7
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0029	0,0035	0,003	0,0027	0,0029
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,26	0,36	0,28	0,22	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	5,6	4,16	5,28	5,22	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75	м ³	3,25	3,41	3,4	2,9	3,25

11.1.03.01-0079	мм, сорт II Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³		0,6	1,32	1,2	
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		1,84	0,71	0,64	
11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	2,07				2,07
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольн ая для дорожного строительства	т	0,084	0,084	0,084	0,0784	
14.5.06.03-0002	Паста антисептическа я	т	0,0159	0,0105	0,0123	0,012	0,0105
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 071-06	10-01- 071-07	10-01- 071-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	244	242	240
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,04	1,87	1,95
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,75	0,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,22	1,12	0,98
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	100,0	74,4	59,2
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0035	0,003	0,0027

11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	3,41	3,4	2,9
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,6	1,32	1,2
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	1,84	0,71	0,64
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,007	0,0081	0,0079
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П

Таблица ГЭСН 10-01-072 Устройство ворот

Состав работ:

Для норм с 10-01-072-01 по 10-01-072-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Для норм с 10-01-072-05 по 10-01-072-08:

01. Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

Измеритель:

100 м²

Устройство ворот (с установкой столбов):

10-01-072-01

глухих

10-01-072-02

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-072-03

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-072-04

решетчатых высотой до 2 м

Устройство ворот (при установленных столбах):

10-01-072-05

глухих

10-01-072-06

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-072-07

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-072-08

решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-072-01	10-01-072-02	10-01-072-03	10-01-072-04	10-01-072-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	298	306	296	290	277,95
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,49	2,76	2,63	19,32	17,93
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,53	1,11	1,05	17,87	17,31
91.08.04-021	Котлы	маш.-ч	1,09	1,8	1,9	2,07	

91.14.02-001	битумные передвижные 400 л Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,96	1,65	1,58	1,45	0,62
4 01.7.15.03-0042	Материалы Болты с гайками и шайбами строительные	кг	35,1	72,1	53,5	42,5	35,1
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0036	0,0048	0,004	0,0031	0,0036
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,086	0,12	0,094	0,074	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	2,01	3,5	3,8	3,75	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	2,54	3	2,94	2,5	2,54
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³		0,58	1,35	1,38	
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		1,99	0,67	0,61	

11.1.03.06-0099	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19- 22 мм, длина 4- 6,5 м, сорт III	м ³	2,1				2,1
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольн ая для дорожного строительства	т	0,03	0,0534	0,0571	0,0564	
14.5.06.03-0002	Паста антисептическа я	т	0,0057	0,0076	0,0088	0,0086	0,0038
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 072-06	10-01- 072-07	10-01- 072-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	259	257	256
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,91	1,7	18,44
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77	0,69	17,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,14	1,01	0,92
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	72,1	53,5	42,5
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0048	0,004	0,0031
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	3	2,94	2,5
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,58	1,35	1,38
11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	1,99	0,67	0,61
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,005	0,0058	0,0057
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П

Таблица ГЭСН 10-01-073 Устройство заборов из щитов

Состав работ:

Для норм с 10-01-073-01 по 10-01-073-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Установка и крепление щитов забора.

Для норм с 10-01-073-05 по 10-01-073-08:

01. Установка и крепление щитов забора.

Измеритель:	100 м ²
	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):
10-01-073-01	глухих
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):
10-01-073-05	глухих
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-073-01	10-01-073-02	10-01-073-03	10-01-073-04	10-01-073-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54,1	60,6	54,9	51,5	22,4
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,72	1,02	1,04	6,13	5,19
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,74	0,41	0,41	5,5	4,36
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,98	0,9	0,9	0,98	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,98	0,61	0,63	0,63	0,83
4	Материалы						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	7,28	29,0	21,5	17,1	7,28
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00097	0,001	0,0009	0,00087	0,00097
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический	1000 шт.	0,05	0,088	0,06	0,046	

11.1.02.04-0031	одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства , диаметр 14- 24 см, длина 3-6,5 м	м ³	1,37	1,39	1,26	1,23	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40- 75 мм, сорт II	м ³	1,01	1,09	1,06	0,97	1,01
11.2.13.03-0001	Щиты забора, глухие	м ²	100				100
11.2.13.03-0002	Щиты забора, решетчатые	м ²		100	100	100	
14.2.04.01-0001	Смола каменноуголь ная для дорожного строительства	т	0,0266	0,0266	0,0266	0,0266	
14.5.06.03-0002	Паста антисептичес кая	т	0,00277	0,0039	0,0045	0,0044	0,0018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 073-06	10-01- 073-07	10-01- 073-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,5	24,1	22,6
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,78	4,64
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,31	4,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4	0,47	0,5
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	29,0	21,5	17,1
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,0009	0,0008
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм,	м ³	1,09	1,06	0,97

11.2.13.03-0002	толщина 40-75 мм, сорт II	м ²	100	100	100
14.5.06.03-0002	Щиты забора, решетчатые	т	0,0026	0,003	0,0029
	Паста антисептическая				

Таблица ГЭСН 10-01-074

Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ:

Для норм с 10-01-074-01 по 10-01-074-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Навеска калиток.

Для норм с 10-01-074-05 по 10-01-074-08:

01. Навеска калиток.

Измеритель:	100 м ²
	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):
10-01-074-01	глухих
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):
10-01-074-05	глухих
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-074-01	10-01-074-02	10-01-074-03	10-01-074-04	10-01-074-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177	153	132	118	54,3
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,71	2,89	3,09	2,88	1,23
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,09	1,16	1,24	1,16	0,39
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2,8	2,8	2,8	2,6	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,62	1,73	1,85	1,72	0,84
4	Материалы						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	98,7	100,0	74,4	59,2	98,7

01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0029	0,0035	0,003	0,0027	0,0029
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт.	0,26	0,36	0,28	0,22	
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	5,6	4,16	5,28	5,22	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, толщина 40-75 мм, сорт	м ³	3,25	3,41	3,4	2,9	3,25
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,084	0,084	0,084	0,0784	
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0159	0,0105	0,0123	0,012	0,0105
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П	П	П
08.1.06.05	Полотна калиток	м ²	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 074-06	10-01- 074-07	10-01- 074-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,4	55,5	54
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,04	1,87	1,95
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,75	0,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,22	1,12	0,98
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	100,0	74,4	59,2
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0035	0,003	0,0027
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт П	м ³	3,41	3,4	2,9
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,007	0,0081	0,0079
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П
08.1.06.05	Полотна калиток	м ²	100	100	100

Таблица ГЭСН 10-01-075

Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ:

Для норм с 10-01-075-01 по 10-01-075-04:

01. Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой.

02. Установка и крепление полотен ворот.

Для норм с 10-01-075-05 по 10-01-075-08:

01. Установка и крепление полотен ворот.

Измеритель:

100 м²

Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):

10-01-075-01

глухих

10-01-075-02

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-075-03

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-075-04

решетчатых высотой до 2 м

Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):

10-01-075-05

глухих

10-01-075-06

решетчатых высотой до 1,2 м

10-01-075-07

решетчатых высотой до 1,6 м

10-01-075-08

решетчатых высотой до 2 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-075-01	10-01-075-02	10-01-075-03	10-01-075-04	10-01-075-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	119	109	103	68,6
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,49	2,76	2,63	19,32	17,93
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	17,53	1,11	1,05	17,87	17,31
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,09	1,8	1,9	2,07	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,96	1,65	1,58	1,45	0,62
4	Материалы						
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	31,5	72,1	53,5	42,5	31,5
06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка	1000 шт.	0,086	0,12	0,094	0,074	

11.1.02.04-0031	100, размер 250x120x65 мм Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	2,01	3,56	3,8	3,75	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	2,84	3	2,94	2,5	2,54
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,03	0,0534	0,054	0,0564	
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0057	0,0076	0,0088	0,0086	0,0038
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П	П	П
11.2.05.05	Полотна ворот	м ²	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-075-06	10-01-075-07	10-01-075-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,2	70,8	69,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,91	1,7	18,44
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77	0,69	17,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,14	1,01	0,92
4	Материалы				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	72,1	53,5	42,5
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	3	2,94	2,5
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,005	0,0058	0,0057
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	П	П
11.2.05.05	Полотна ворот	м ²	100	100	100

Подраздел 1.10. Прочие конструкции

Таблица ГЭСН 10-01-079 Установка стульев на лежнях

Состав работ:

01. Заготовка и установка стульев и лежней.
02. Антисептирование пастами.
03. Рытье и засыпка ям с трамбованием.
04. Выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

Измеритель: м³
 Установка стульев на лежнях глубиной заложения:
 10-01-079-01 до 1,5 м
 10-01-079-02 более 1,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-079-01	10-01-079-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,1	18,8
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,54
3	Машины и механизмы			
91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м ³	маш.-ч	0,24	0,21
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,07	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,33
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,00085
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0072	0,0072
11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м	м ³	0,8	0,82
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³	0,19	0,17
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,002	0,00234
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,01	0,01

Таблица ГЭСН 10-01-080 Устройство ростверков

Состав работ:

01. Изготовление элементов ростверка из брусьев.
02. Сверление отверстий.
03. Выравнивание свай.
04. Устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

Измеритель: м³
 10-01-080-01 Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-080-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,2
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37
4	Материалы		

01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	19,2
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0003
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,023
11.1.03.01-0086	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II	м ³	0,96
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,09

Таблица ГЭСН 10-01-081

Устройство цоколей с установкой забирки

Состав работ:

Для нормы 10-01-081-01:

01. Рытье траншей.
02. Выборка паза в стульях.
03. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки.
04. Установка забирки.
05. Обшивка цоколя.
06. Устройство продухов с заглушками.
07. Утепление засыпкой с внутренней стороны.
08. Установка сливной доски.

Для нормы 10-01-081-02:

01. Рытье траншей.
02. Выборка паза в стульях.
03. Заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки.
04. Установка забирки.
05. Устройство продухов с заглушками.
06. Установка сливной доски.

Измеритель:

100 м²

Устройство цоколей с установкой забирки:

10-01-081-01

из горбыля с обшивкой досками и утеплением

10-01-081-02

из досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-081-01	10-01-081-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	329	201
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,59	1,95
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,94	0,77
91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,76	
91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	4,9	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,89	1,18
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,0062
11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II	м ³	1,74	1,74
11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м ³	0,25	
11.1.03.04-0002	Горбыль деловой, хвойных пород, длина 0,8-2 м	м ³	6,5	

11.1.03.06-0091	Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	2,69	0,63
11.1.03.06-0095	Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³		5,2
14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,146	0,052
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,174	0,062
02.2.01.03	Гравий керамзитовый	м ³	44	

Таблица ГЭСН 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

Состав работ:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.

02. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель: м³
Укладка по фермам прогонов:
10-01-082-01 из досок
10-01-082-02 из брусьев

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-082-01	10-01-082-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14	14,8
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,36
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,21
4	Материалы			
01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм	т	0,0075	0,0007
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,002	0,001
11.1.03.01-0077	Брусочки обрешечные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м ³		1,02
11.1.03.06-0093	Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м ³	1,01	
11.1.03.06-0095	Доска обрешечная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,04	0,03
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0012	0,0015

Таблица ГЭСН 10-01-083 Устройство по фермам настила

Состав работ:

Для норм 10-01-083-01, 10-01-083-08:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.

Для норм с 10-01-083-02 по 10-01-083-07:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.

02. Устройство по фермам настила из досок.

Измеритель:	100 м ²
	Устройство по фермам настила:
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного
10-01-083-08	защитного

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-083-01	10-01-083-02	10-01-083-03	10-01-083-04	10-01-083-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,4	21,4	26,8	22,8	28,5
1.1	Средний разряд работы		2,5	3,3	3,3	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,89	0,71	0,9	1,11	1,38
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,28	0,42	0,54	0,66	0,82
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,67				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,94	0,29	0,36	0,45	0,56
91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч		1,08	1,12	1,17	1,19
4	Материалы						
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	21,8				
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005	0,007	0,00875	0,0112	0,014
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,0108				
11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород,	м ³		2,1	2,63		

11.1.03.06-0091	ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	0,12			3,36	4,2
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т		0,058	0,072	0,058	0,074
11.2.13.05	Щиты нефрезерованные	м ²	100				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 083-06	10-01- 083-07	10-01- 083-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,8	29,8	27,1
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,38	1,79	0,65
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	1,07	0,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56	0,72	0,26
91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	1,22	1,31	1,27
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0177	0,0221	0,0079
11.1.03.06-0083	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³			1,7
11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м ³	4,2	5,25	
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,061	0,078	0,072

Подраздел 1.11. Антисептирование конструкций

Таблица ГЭСН 10-01-089 Антисептирование водными растворами

Состав работ:

01. Нанесение готового состава на поверхность.

Измеритель:	100 м ²
	Антисептирование водными растворами:
10-01-089-01	стен
10-01-089-02	перегородок
10-01-089-03	покрытий по фермам

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01- 089-01	10-01- 089-02	10-01- 089-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,74	7,05	4,03

1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,11	0,06
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,04
91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	1,73	2,13	1,22
4	Материалы				
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,012	0,014	0,009
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,23	0,28	0,16

Таблица ГЭСН 10-01-090 Антисептирование пастами

Состав работ:

01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

Измеритель:	100 м ²
	Антисептирование пастами:
10-01-090-01	стен рубленых
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов
10-01-090-04	перегородок с двух сторон
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-090-01	10-01-090-02	10-01-090-03	10-01-090-04	10-01-090-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,07	9,56	6,52	14,6	0,57
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,8	3,6	3,7	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,09	0,04	0,1	0,01
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,02	0,01	0,03	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,07	0,03	0,07	0,01
4	Материалы						
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,02	0,09	0,04	0,09	0,006

Таблица ГЭСН 10-01-091 Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Заполнение аппарата составом.
03. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.
04. Проведение контроля качества обработки поверхности.

Измеритель: 100 м²
 10-01-091-01 Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-091-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,1
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16
3	Машины и механизмы		
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	4,13
4	Материалы		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,003
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1
14.2.06.01	Антисептик-антипирен	кг	11,5

Таблица ГЭСН 10-01-092 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоипиреном

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.
02. Заполнение аппарата составом.
03. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.

Измеритель: 100 м²
 10-01-092-01 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоипиреном

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-092-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,94
1.1	Средний разряд работы		2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
3	Машины и механизмы		
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,12
4	Материалы		

01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1
14.2.06.01	Антисептик	кг	9,2

Таблица ГЭСН 10-01-093 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.

02. Заполнение аппарата составом.

03. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.

Измеритель: 100 м²

10-01-093-01 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-093-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,98
1.1	Средний разряд работы		2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2
3	Машины и механизмы		
91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48
4	Материалы		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1
14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8

Таблица ГЭСН 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом

Состав работ:

01. Подготовка поверхности.

02. Заполнение аппарата компонентом.

03. Нанесение компонента А на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.

04. Заполнение аппарата компонентом Б.

05. Нанесение компонента Б на поверхность при помощи аппарата-распылителя.

06. Промывка обработанной поверхности водой.

Измеритель: 100 м²

10-01-094-01 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-01-094-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,2
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2

Измеритель: шт.
Установка колонн клееных объемом до 1 м³:
10-02-004-01 на фундамент
10-02-004-02 на металлический башмак

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-004-01	10-02-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,43	3,99
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	1,07
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,94	0,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,13
4	Материалы			
01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т		0,000418
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	0,4	
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	П	П
11.2.06.02	Колонны деревянные	м ³	П	П

Подраздел 2.3. Перекрытия цокольные, междуэтажные, чердачные и панельные

Таблица ГЭСН 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий

Состав работ:

Для нормы 10-02-007-01:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.

02. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок, устройством полов из строганых досок с плинтусами.

Для нормы 10-02-007-02:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.

02. Сборка цокольных покрытий с укладкой лаг, устройством полов из строганых досок с плинтусами.

Для нормы 10-02-007-03:

01. Сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам.

02. Сборка цокольных покрытий с укладкой балок, настилами из нестроганых досок.

Измеритель: 100 м²
Сборка цокольных перекрытий:
10-02-007-01 по балкам с дощатыми полами
10-02-007-02 по лагам с дощатыми полами
10-02-007-03 по балкам с настилами из нестроганых досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-007-01	10-02-007-02	10-02-007-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	95	126	72,5
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,84	1,29	2,31
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,74	0,52	0,93
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	0,77	1,38
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,03	0,022	0,023
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	23,2	20,6	
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ³	0,14		
19.2.03.09	Решетки вентиляционные	шт.	П		

Таблица ГЭСН 10-02-008 Утепление цоколя плитами

Состав работ:

01. Утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

Измеритель: 100 м
Утепление цоколя плитами:
10-02-008-01 минераловатными полужесткими толщиной 60 мм
10-02-008-02 фибролитовыми толщиной 75 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-008-01	10-02-008-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,92	62,57
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	1,45
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4	0,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,61	0,87

Таблица ГЭСН 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов

Состав работ:

Для нормы 10-02-009-01:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганных досок.

02. Укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката.

03. Укладка плит минераловатных.

04. Укладка слоя пароизоляции.

05. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам.

Для нормы 10-02-009-02:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганных досок.

02. Укладка плит минераловатных.

03. Подшивка потолков досками обшивки.

04. Укладка слоя пароизоляции.

05. Укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам.

Для нормы 10-02-009-03:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганных досок.

02. Подшивка потолков досками обшивки.

03. Укладка слоя пароизоляции.

Для нормы 10-02-009-04:

01. Сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганных досок.

Измеритель: 100 м²

Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:

10-02-009-01 с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами

10-02-009-02 с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами

10-02-009-03 с подшивкой досками обшивки

10-02-009-04 открытых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-009-01	10-02-009-01	10-02-009-01	10-02-009-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	154,78	161	126	94,29
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,27	4,36	3,04	3,04
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,11	1,74	1,22	1,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,16	2,62	1,82	1,82
4	Материалы					
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024	0,028	0,027	0,025
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	0,025			

Таблица ГЭСН 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Состав работ:

Для норм 10-02-010-01, 10-02-010-02:

01. Сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката.

02. Устройство пароизоляции.

03. Утепление перекрытий.

04. Укладка ходовых досок.

Для нормы 10-02-010-03:

01. Сборка перекрытий с устройством несущей подшивки досками.

02. Устройство пароизоляции.

03. Утепление перекрытий.

04. Укладка ходовых досок.

Измеритель: 100 м²

Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:

10-02-010-01 с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами

10-02-010-02 с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом

10-02-010-03 с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-010-01	10-02-010-02	10-02-010-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,6	91,56	97,3
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,4	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,55	3,97	2,55
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	1,03	1,59	1,03

91.14.02-001	грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52	2,38	1,52
4 01.7.15.06-0111 12.2.03.04-0041	Материалы Гвозди строительные Термолит	т м ³	0,00657	0,00657 11,5	0,015

Таблица ГЭСН 10-02-011

Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Состав работ:

01. Сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

Измеритель: 100 м²
Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:
10-02-011-01 минеральным войлоком
10-02-011-02 термолитом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-011-01	10-02-011-02
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	59,9 2,6	71,61 2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,84	4,25
3 91.05.05-015	Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,14	1,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,7	2,55
4 01.7.15.06-0111 12.2.03.04-0041	Материалы Гвозди строительные Термолит	т м ³	0,00425	0,00425 13,6

Таблица ГЭСН 10-02-012

Сборка перекрытий

Состав работ:

01. Сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей, герметизацией швов уплотняющим жгутом.

Измеритель: 100 м²
Сборка перекрытий из панелей площадью:
10-02-012-01 до 5 м²
10-02-012-02 более 5 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-012-01	10-02-012-02
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	45,9 2,6	34,3 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,32	2,68
3 91.05.05-015	Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,82	2,28

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5	0,4
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00327	0,00631
01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг		4
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,001	
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,00625	

Подраздел 2.4. Стены наружные и внутренние

Таблица ГЭСН 10-02-017 Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит

Состав работ:

Для норм 10-02-017-01, 10-02-017-02:

01. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
02. Установка стального каркаса стены.
03. Устройство гидроветрозащитного слоя.
04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов.
05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя.
06. Устройство пароизоляционного слоя.
07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя.
08. Нанесение базового штукатурного слоя.
09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя.

Для нормы 10-02-017-03:

01. Устройство гидроветрозащитного слоя.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие бруски.
03. Установка деревянного каркаса стены.
04. Наружная обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов.
05. Установка теплоизоляционных плит в два слоя.
06. Устройство пароизоляционного слоя.
07. Внутренняя обшивка каркаса в два слоя.
08. Нанесение базового штукатурного слоя.
09. Укладка сетки и разравнивание базового штукатурного слоя.

Для нормы 10-02-017-04:

01. Разметка мест крепления каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на основные бруски.
03. Крепление основных брусков.
04. Крепление к основным брускам несущих брусков.
05. Обшивка каркаса цементными плитами с шпаклеванием швов и мест крепления.
06. Грунтование поверхности.
07. Нанесение шпаклевочного слоя.
08. Укладка сетки и разравнивание шпаклевочного слоя.

Измеритель:

100 м²

Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит:

10-02-017-01 к стальному одинарному каркасу

10-02-017-02 к стальному двойному каркасу

10-02-017-03
10-02-017-04

к деревянному каркасу
Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-017-01	10-02-017-02	10-02-017-03	10-02-017-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	261,58	354,74	287,37	183,05
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,5	3,5	3,4
4	Материалы					
01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	м ²	206	206	206	
01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная наружная	м ²	103	103	103	103
01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м				182
01.7.06.04-0001	Лента армирующая стеклотканевая, ширина 100 мм, длина 50 м	шт.	4,24	4,24	4,24	4,24
01.7.06.11-0003	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом, 10/100 мм	10 м	9,1	9,1	9,1	
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг	П	П	П	
01.7.15.02-0033	Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм	100 шт.	0,71	1,42	0,71	
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт.				3,55
01.7.15.14-0031	Шурупы с высверливающим концом, для крепления плит к стальному каркасу 3,9x25 мм	1000 шт.	1,827	1,827		
01.7.15.14-0032	Шурупы с высверливающим концом, для крепления плит к стальному каркасу 3,9x39 мм	1000 шт.	3,451	3,451		
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу	1000 шт.			5,278	2,54

01.7.15.14-0047	4,2/39 мм Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/75 мм	100 шт.			0,61	6,39
01.7.15.14-0201	Шурупы-саморезы с буром 4 мм, для скрепления между собой элементов металлокаркаса и термопрофилей при строительстве зданий на основе ЛСТК (легкие стальные конструкции) 4,8x16 мм	100 шт.	0,061	0,122		
01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная, плотность 165 г/м ²	м ²	113	113	113	113
04.3.02.09-1005	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе, для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый	кг				361
04.3.02.09-1006	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм	кг	72	72	72	72
04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и	кг	710	710	710	

07.2.06.03-0124	внутренних работ, фракции 1,5 мм Профиль направляющий Т60Р, толщина стали 1,0 мм, ширина 150 мм	м	71	142		
07.2.06.03-0186	Профиль стоечный ПС- 1, толщина стали 1,0 мм, ширина 150 мм	м	202	404		
11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м ³				0,445
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³			2	1,154
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный	м ²	113	113	113	
12.1.01.03	Материал пароизоляционный	м ²	113	113	113	
12.1.02.10-1390	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм	м	113	П	П	
12.2.03.15	Плиты теплоизоляционные	м ²	206	412	206	
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33,226	33,226	33,226	
14.4.01.04	Грунтовка	т				0,0052

Таблица ГЭСН 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

Состав работ:

Для нормы 10-02-018-01:

01. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков, прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей.

02. Установка наличников, подоконных досок.

03. Установка накладных приборов.

Для нормы 10-02-018-02:

01. Сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков, прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей.

02. Установка подоконных досок.

03. Установка накладных приборов.

Для нормы 10-02-018-03:

01. Установка наличников.

02. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м²
 Сборка стен щитовой конструкции:
 10-02-018-01 наружных с обшивкой досками строгаными
 10-02-018-02 наружных с обшивкой досками под штукатурку
 10-02-018-03 внутренних несущих

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-018-01	10-02-018-02	10-02-018-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113	83,5	45
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5	3,22	2,58
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,1	1,93	1,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,29	1,03
4	Материалы				
01.7.02.01-0002	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,02245		
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	29	25	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,018	0,09	0,011
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм	т	0,00026	0,00019	
11.2.08.02-0009	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 4 мм	1000 м ²	0,00165		

Таблица ГЭСН 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

Состав работ:

Для нормы 10-02-019-01:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми.

02. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином.

03. Обшивка стен досками обшивки.

Для нормы 10-02-019-02:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми.

02. Обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином.

03. Обшивка стен хризотилцементными листами.

Для норм 10-02-019-03, 10-02-019-04:

01. Сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми.

Для нормы 10-02-019-05:

01. Дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже - 30 гр.С.

Измеритель: 100 м²

Сборка стен каркасной конструкции:

10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой хризотилцементными листами
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-019-01	10-02-019-02	10-02-019-03	10-02-019-04	10-02-019-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	277,95	322,64	108	160	18,5
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,7	2,8	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,15	4,23	1,42	3,1	0,48
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,26	1,69	0,57	1,24	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,89	2,54	0,85	1,86	0,28
4	Материалы						
01.7.15.06-0021	Гвозди кровельные и толевые	т	0,00249	0,00249			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,042	0,036	0,017	0,023	0,0025
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные	т		0,00842			
04.3.01.12-0002	Раствор кладочный, цементно-известковый, М25	м ³	0,36	0,36	6,1	12,25	
11.2.08.01-0008	Плиты древесноволокнистые, мокрого способа производства, мягкие, М-2, толщина 12 мм	1000 м ²	0,002	0,002			

Состав работ:

Для норм с 10-02-020-01 по 10-02-020-03:

01. Сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей.

02. Укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку.

03. Герметизация швов уплотняющим жгутом.

Для нормы 10-02-020-04:

01. Разметка и установка крепежных уголков, пластиковых подкладок и утеплителя.

02. Строповка и подача панели на монтажный горизонт.

03. Установка панели в проектное положение с закреплением крепежными уголками.

04. Установка крепежных (наружных) уголков на верхнюю часть панели.

05. Снятие временных крепежных уголков.

06. Герметизация зазора между панелью и железобетонными конструкциями.

07. Промазывание утеплителя герметиком.

08. Приклеивание пароизоляционной пленки.

09. Устройство одного слоя из гипсокартонных листов.

10. Утепление торцов железобетонных конструкций выходящих на фасад здания.

11. Устройство ветрозащитной мембраны.

Для нормы 10-02-020-05:

01. Разметка и установка крепежных уголков, пластиковых подкладок и утеплителя.

02. Строповка и подача панели на монтажный горизонт.

03. Установка панели в проектное положение с закреплением крепежными уголками.

04. Установка крепежных (наружных) уголков на верхнюю часть панели.

05. Снятие временных крепежных уголков.

06. Герметизация зазора между панелью и ж/б конструкциями.

07. Промазывание утеплителя герметиком.

08. Приклеивание пароизоляционной пленки.

09. Устройство одного слоя из гипсокартонных листов.

10. Утепление торцов ж/б конструкций выходящих на фасад здания.

11. Устройство ветрозащитной мембраны.

Измеритель:100 м²

Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:

10-02-020-01

до 5 м²

10-02-020-02

до 10 м²

10-02-020-03

более 10 м²

Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью:

10-02-020-04

до 10 м²

10-02-020-05

более 10 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-020-01	10-02-020-02	10-02-020-03	10-02-020-04	10-02-020-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111	78,7	65,3	108,16	90,15
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,7	3,7
2	Затраты	чел.-ч	10,39	7,7	5,99	12,39	10,3

	труда машинистов						
3	Машины и механизмы						
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч				11,79	9,69
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	10,25	7,12	5,53		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,58	0,46		
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т	маш.-ч				0,6	0,61
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т	маш.-ч				0,6	0,61
91.21.22-271	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч				4,8	4,06
4	Материалы						
01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м ²				70,26	78,42
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,01	0,0073	0,0052		
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	0,00055	0,00048	0,00037		
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ,	100 шт.				12,2242	13,6534

12.1.02.06-0012	ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлическ их профилей 3,5/35 мм Рубероид кровельный РКК-350	м ²	25	20	15,6		
12.1.02.10-0097	Мембрана паропрониц аемая ветро- влажностн ая двухслойная для вентилируе мых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м ² , паропрониц аемость 953 г/м ² *сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ- защитой	м ²				58,43	49,49
12.2.03.02-0023	Вата минеральная , толщина 50 мм	м ²				26,44	22,48
12.2.05.05-0016	Плиты из минерально й ваты легкие для теплоизоляц ии ненагружае мых конструкций в системе утепления	м ³				4,15	3,71
14.5.04.08-0002	Мастика герметизиру ющая	кг				52,29	42,79
07.2.06.04	Конструкци и и детали крепежные для многослойн ых стеновых	компл.				П	П

11.2.13.02	панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки) Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем	м ²				100	100
12.2.03.14-0002	Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм	м	П	П	П		

Таблица ГЭСН 10-02-021

Сборка стен для промышленных зданий из панелей

Состав работ:

01. Сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей.
02. Герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой.

Измеритель:

шт.

Сборка стен промышленных зданий, установка стеновых панелей площадью:

10-02-021-01

до 5 м²

10-02-021-02

свыше 5 до 15 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-021-01	10-02-021-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,46	3,01
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	0,96
3	Машины и механизмы			
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,68	0,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13
4	Материалы			
01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,0024	0,0026
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,00017	0,00017
12.2.03.14-0002	Жгут пароизоляционный, диаметр 40 мм	м	0,709	0,756
05.1.04.27	Панели стеновые прямоугольные	м ³		П
05.1.08.14	Панели стеновые железобетонные	м ³	П	
08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	т	П	П

Таблица ГЭСН 10-02-022

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Состав работ:

01. Сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

Измеритель: м³
 Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:
 10-02-022-01 крупных
 10-02-022-02 мелких

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-022-01	10-02-022-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,01	3,93
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,19
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4	0,11
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08
4	Материалы			
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0,45	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00014	0,00028
04.1.01.01-0072	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1300 кг/м ³ , крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	м ³	0,03	
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м ³		0,08
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ³		0,04

Таблица ГЭСН 10-02-023

Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей**Состав работ:**

01. Сборка стен из арболитовых панелей.

Измеритель: 100 м²
 10-02-023-01 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-023-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	64,42
1.1	Средний разряд работы		3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,36
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	12,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,29
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0056
01.7.15.10-0053	Скобы металлические	кг	14,24
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м ³	0,57
12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м ³	0,04

Таблица ГЭСН 10-02-024

Сборка стен из брусьев

Состав работ:

01. Сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

Измеритель:	100 м ²
	Сборка стен из брусьев толщиной:
10-02-024-01	100 мм
10-02-024-02	150 мм
10-02-024-03	180 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-024-01	10-02-024-02	10-02-024-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223,45	227,81	231,08
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,91	4,28	5,09
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,58	3,95	4,76
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	0,33	0,33
4	Материалы				
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	142	213	255
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,001	0,001
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,005	0,005	0,005

Таблица ГЭСН 10-02-025

Прибивка по стенам маячных реек

Состав работ:

01. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

Измеритель:	100 м ²
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-025-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,5
1.1	Средний разряд работы		2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,007

Подраздел 2.5. Перегородки

Таблица ГЭСН 10-02-031

Сборка перегородок

Состав работ:

Для норм 10-02-031-01, 10-02-031-02:

01. Сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок.

Для нормы 10-02-031-03:

01. Сборка перегородок щитовых.

Измеритель:	100 м ²
	Сборка перегородок:
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м ²
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м ²
10-02-031-03	дощатых щитовых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-031-01	10-02-031-02	10-02-031-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61	33,6	42,1
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,27	5,18	1,52
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	9,95	4,92	0,61
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,26	0,91
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0086	0,005	0,008
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,012	0,004	

Подраздел 2.6. Крыши, карнизы, фронтоны, стропила

Таблица ГЭСН 10-02-035

Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Состав работ:

Для нормы 10-02-035-01:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.

02. Обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми хризотилцементными листами.

Для нормы 10-02-035-02:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.

02. Сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки.

Для нормы 10-02-035-03:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.

02. Сборка фронтонов из строганных досок с устройством каркаса.

Для нормы 10-02-035-04:

01. Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок.

02. Сборка фронтонов из готовых щитов.

Измеритель:	100 м ²
	Сборка:

10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми хризотилцементными листами
10-02-035-02	карнизов
10-02-035-03	фронтонов из строганных досок
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-035-01	10-02-035-02	10-02-035-03	10-02-035-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,3	143	67,9	29,7
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,5	2,7	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,43	0,95	1,09	1,6
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	0,38	0,43	0,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,85	0,57	0,66	0,96
4	Материалы					
01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,00145			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,023	0,012	0,01
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0106			
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,018		0,006	0,004
08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,01			
08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,005			
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	5			

Таблица ГЭСН 10-02-036 Установка стропил

Состав работ:

01. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем.
02. Установка стропил с креплением.

Измеритель: м³
10-02-036-01 Установка стропил

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-036-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,8
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0072
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438
12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м ²	3,38
14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,00196

Подраздел 2.7. Лестницы

Таблица ГЭСН 10-02-040

Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

Состав работ:

01. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами.

Измеритель: 100 м²
Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:
10-02-040-01 прямыми
10-02-040-02 с забежными ступенями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-040-01	10-02-040-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	159	178
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,25	7,41
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,21	3,12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,04	4,29
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0262	0,03167

Таблица ГЭСН 10-02-041

Ограждение лестничных площадок перилами

Состав работ:

01. Установка перил на площадках.

Измеритель: 100 м
10-02-041-01 Ограждение лестничных площадок перилами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-041-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,4
1.1	Средний разряд работы		3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,64
4	Материалы		
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00762

Подраздел 2.8. Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты

Таблица ГЭСН 10-02-045 Сборка веранд и террас

Состав работ:

Для нормы 10-02-045-01:

01. Сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов.

Для нормы 10-02-045-02:

01. Сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов.

Измеритель: 100 м²
Сборка:
10-02-045-01 веранд
10-02-045-02 террас

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-045-01	10-02-045-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	218	91,2
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,16	0,95
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,47	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	6,69	0,57
4	Материалы			
01.2.03.03-0107	Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения	т	0,208	0,109
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0515	0,04

Таблица ГЭСН 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Состав работ:

Для нормы 10-02-046-01:

01. Сборка крыльца на 3 ступени.

Для нормы 10-02-046-02:

01. Сборка козырька над входом без покрытия.

Для нормы 10-02-046-03:

01. Сборка однокамерного люфт-клозета.

Измеритель: шт.
Сборка:
10-02-046-01 крыльца на 3 ступени
10-02-046-02 козырька над входом без покрытия
10-02-046-03 люфт-клозета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-046-01	10-02-046-02	10-02-046-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,8	1,76	2,72
1.1	Средний разряд работы		2,9	3,1	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03	0,01
3	Машины и механизмы				

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,055	0,028	0,009
4	Материалы				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,002	0,001	0,0012
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т			0,0009

Подраздел 2.9. Сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)

Таблица ГЭСН 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)

Состав работ:

Для нормы 10-02-050-01:

01. Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями.

02. Разборка защитных щитов проемов.

Для нормы 10-02-050-02:

01. Установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, креплением соединительными деталями.

02. Крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой.

03. Разборка защитных щитов проемов.

04. Укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах.

05. Прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью.

06. Герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников.

07. Прибивка нащельников в дверных проемах.

08. Соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий.

Измеритель: 10 м³
Установка блоков (контейнеров):
10-02-050-01 без заделки стыков
10-02-050-02 с заделкой стыков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-02-050-01	10-02-050-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,77	3,5
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	0,15
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		0,00148
01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т		0,00305

Раздел 3. Градирни

Таблица ГЭСН 10-03-001 Обшивка козырьков воздухоходных окон

Состав работ:

01. Установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и

крепленим.

Измеритель: 100 м²
10-03-001-01 Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-03-001-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,61
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,86
4	Материалы		
01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0045
08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,0036
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0012
11.2.04.01	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	м ³	0,57
11.2.04.01	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	м ³	3,62

Таблица ГЭСН 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах

Состав работ:

01. Установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

Измеритель: 100 м²
10-03-002-01 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-03-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,16
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,89
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,53
4	Материалы		
01.7.15.02-0063	Болты оцинкованные диаметр 10 мм	т	0,01
01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0023
08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,02
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0012
11.2.04.01	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	м ³	2,6

Таблица ГЭСН 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Состав работ:

01. Изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

Измеритель: 100 м²
 10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-03-003-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,8
1.1	Средний разряд работы		3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,87
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	8,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59
4	Материалы		
01.7.15.02-0063	Болты оцинкованные диаметр 10 мм	т	0,064
01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0022
08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,003
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0006
11.2.04.01	Детали деревянные градилен антисептированные из досок	м ³	2,81

Таблица ГЭСН 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения**Состав работ:**

01. Сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов.

Измеритель: м³
 10-03-004-01 Устройство мостков на трубах водораспределения

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-03-004-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,36
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25
4	Материалы		
01.7.15.02-0063	Болты оцинкованные диаметр 10 мм	т	0,0075
01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли, размер 4,5x120 мм	т	0,0063
08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0,0168
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0007
11.2.04.01	Детали деревянные градилен антисептированные из досок	м ³	1,05

Раздел 4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами**Подраздел 4.1. Перегородки на деревянном каркасе**

Таблица ГЭСН 10-04-001

Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ:

01. Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины.
02. Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям.
03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
04. Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:

10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-001-01	10-04-001-02	10-04-001-03	10-04-001-04	10-04-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	158	175	194	226,72	284
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,8	2,8	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,29	1,4	2,35	2,45	1,99
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,52	0,56	0,94	0,98	0,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77	0,84	1,41	1,47	1,19
4	Материалы						
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0026	0,0037	0,0026	0,0038	0,0026
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	2,5	3,6	2,5	3,7	2,5
01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицирован	кг	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6

01.7.15.06-0111	ная Д50Н Гвозди строительные	т	0,0013	0,0014	0,0018	0,002	0,0013
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	2,17	3,23	2,05	2,96	2,17
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый	10 м	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,7	0,66	0,69	0,74	0,7
11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м ³		0,32		0,28	
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³					5,15
14.1.04.02-0011	Клей резиновый N 88-N	кг	1,4	2,08	1,32	1,91	1,4
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т					0,071
14.5.11.04-0001	Шпатлевка В-МЧ- 0071, МЧ-0054	т	0,0048	0,005	0,0048	0,005	0,0048
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	210	210	420	420	210

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-001-06	10-04-001-07	10-04-001-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	374	320	446,9
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,38	2,95	3,43
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,95	1,18	1,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,43	1,77	2,06
4	Материалы				
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0037	0,0026	0,0038
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	3,6	2,5	3,7
01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	12,6	12,6	12,6
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0014	0,0018	0,002
01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг	3,23	2,05	2,96
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый	10 м	2,37	2,37	2,37
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,78	0,69	0,74

11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м ³	0,2		0,28
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³	8,24	5,15	8,24
14.1.04.02-0011	Клей резиновый N 88-Н	кг	2,08	1,32	1,91
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т	0,094	0,071	0,094
14.5.11.04-0001	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,005	0,0048	0,005
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	210	420	420

Таблица ГЭСН 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Состав работ:

01. Обмазка по периметру перегородки мастикой.
02. Крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям.
03. Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов.
04. Заделка мест примыкания перегородок гермитом.

Измеритель:

100 м²

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:

- 10-04-002-01 в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм
10-04-002-02 в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм
10-04-002-03 в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм
10-04-002-04 в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм
10-04-002-05 в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-002-01	10-04-002-02	10-04-002-03	10-04-002-04	10-04-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	137,34	178,76	264,87	306,29	360,79
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	2,38	1,93	3	3,7
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,52	0,95	0,77	1,2	1,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,78	1,43	1,16	1,8	2,22
4	Материалы						
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0037
01.6.01.02-0007	Листы гипсокартонные	м ²	210	420	210	420	420

01.7.03.01-0001	ГКЛ, толщина 14 мм							
01.7.07.04-0005	Вода	м ³	2,5	2,5	2,5	2,5	3,6	
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
01.7.07.14-0001	Гермит, диаметр 40 мм	кг	34,9	69,6	34,9	69,6	69,6	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0022	0,0023	0,0022	0,0023	0,0031	
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый	10 м	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	0,68	0,68	0,68	0,68	1,21	
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³			5,15	5,15	9,68	
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т	0,01	0,02	0,062	0,072	0,072	
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0048	0,005	0,0048	0,005	0,005	

Таблица ГЭСН 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

01. Наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания.
02. Установка деревянного каркаса перегородки.
03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их шурупами к каркасу.
04. Установка минераловатных плит в перегородках.
05. Установка деревянных нащельников.
06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель: 100 м²
Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:

- 10-04-003-01 50 мм
10-04-003-02 75 мм
10-04-003-03 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-003-01	10-04-003-02	10-04-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	152,6	187,48	183,12
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	1,92	2,13
3	Машины и механизмы				

91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,73	0,76	0,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,16	1,28
4	Материалы				
01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0,0021	0,002	0,0022
01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м ²	210	210	210
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,5	0,5	0,54
01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	4,8	4,8	4,8
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,27	0,32	0,22
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0035	0,003	0,003
01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные 8,0x100 мм	т	0,0065	0,007	0,007
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый	10 м	0,9	0,9	0,9
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,031	0,031	0,031
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0035	0,0035	0,0035
11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм	м	120	130	111
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	1,2	1,07	1,34
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³	5,15	7,05	9,49
12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудногоряемый листовой	т	0,003	0,003	0,003
14.1.04.02-0011	Клей резиновый N 88-Н	кг	0,5	0,5	0,5
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т	0,052	0,052	0,052
14.5.11.04-0001	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,0005	0,0005	0,0005

Подраздел 4.2. Перегородки на металлическом каркасе

Таблица ГЭСН 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

Для нормы 10-04-009-01:

01. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания.

02. Установка металлического каркаса перегородки.

03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

04. Установка деревянных нащельников.

05. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Для норм с 10-04-009-02 по 10-04-009-05:

01. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания.

02. Установка металлического каркаса перегородки.

03. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами.

04. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит.

05. Установка деревянных нащельников.

06. Шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:

10-04-009-01 без изоляции

10-04-009-02 с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм

10-04-009-03 с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм

10-04-009-04 с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм

10-04-009-05 с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-009-01	10-04-009-02	10-04-009-03	10-04-009-04	10-04-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,18	246,34	270,32	269,23	268,14
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,32	1,61	1,76	1,85	1,93
3	Машины и механизмы						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,65	0,71	0,74	0,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77	0,96	1,05	1,11	1,16
4	Материалы						
01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
01.7.07.10-0001	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

01.7.15.04-0058	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00031	0,00032	0,00031	0,00025	0,00019
01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3x58,5 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
01.7.20.08-0102	Миткаль суровый	10 м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,022	0,022	0,028	0,02	0,016
08.3.09.05-0043	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,05	0,05	0,058	0,05	0,043
08.3.09.05-0044	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,19	0,19	0,179	0,191	0,204
11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13x74 мм	м	127	130	127	116	107
12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты ПЖ-120	м ³		5,15	8,11	9,73	10,8
12.2.05.11-0011	Пенополиуре	т	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

14.1.04.02-0011	тан эластичный трудногорае мый листовой Клей резиновый N 88-Н	кг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14.5.04.02-0002	Мастика клеящая каучуковая КН-3	т		0,052	0,052	0,052	0,052
14.5.11.04-0001	Шпатлевка В- МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
01.6.01.02	Листы гипсокартонн ые	м ²	210	210	210	210	210

Таблица ГЭСН 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Состав работ:

01. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

Измеритель: 100 м²

10-04-012-01 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-012-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,83
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	Машины и механизмы		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
4	Материалы		
01.7.15.04-0058	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,00489
08.3.09.05	Профили гнутые из оцинкованной стали направляющие	т	П
08.3.09.05	Профили гнутые из оцинкованной стали стоечные	т	П

Таблица ГЭСН 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Состав работ:

Для нормы 10-04-013-01:

01. Установка деревянных дверных блоков.

Для нормы 10-04-013-02:

01. Установка металлических коробок с навеской деревянных дверных полотен.

Измеритель: 100 м²

Установка:

10-04-013-01 деревянных дверных блоков

10-04-013-02 металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-013-01	10-04-013-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,1	149
1.1	Средний разряд работы		3,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,32	3,38
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,26	1,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	2,02
4	Материалы			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0034	0,0034
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т		0,05
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл.	П	П
07.1.01.03	Коробки дверные металлические	т		П
11.2.02.01	Блоки дверные	м ²	100	
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные	м ²		91

Таблица ГЭСН 10-04-014 Устройство сантехнических перегородок

Состав работ:

01. Разметка и сверление отверстий в панелях, профилях и стенах.
02. Сборка и установка алюминиевого каркаса сантехнических перегородок.
03. Установка боковых и фасадных панелей сантехнических перегородок.
04. Установка фурнитуры.
05. Навешивание дверей сантехнических перегородок.

Измеритель: 100 м²

Устройство сантехнических перегородок:

- 10-04-014-01 (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
10-04-014-02 (туалетные кабины для маломобильных групп населения) на каркасе из алюминиевого профиля
10-04-014-03 (детские туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
10-04-014-04 (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-04-014-01	10-04-014-02	10-04-014-03	10-04-014-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,56	23,98	57,1	43,5
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,5	3,5	3,5
4	Материалы					
09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м ²	100	100	100	100

Раздел 5. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (ГКЛ)

Таблица ГЭСН 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-05-001-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-001-02, 10-05-001-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство дверных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-001-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство дверных проемов и деформационного шва.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон:

10-05-001-01 глухих

10-05-001-02 с одним дверным проемом

10-05-001-03 с двумя дверными проемами
 10-05-001-04 с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-001-01	10-05-001-02	10-05-001-03	10-05-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98	103	104	104
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,73	0,6	0,83	0,81
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,52	0,38	0,59	0,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	0,22	0,24	0,23
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,56	0,81	0,82	0,97
4	Материалы					
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м ²				0,7
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,067	0,067	0,066	0,065
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107	94
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193	211
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		0,7	0,97	0,79
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69	1,63	1,43	1,17
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				0,88
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к	100 шт.				0,69

07.2.06.03-0112	каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151	158	161	159
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				15
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	260	244
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135	0,11
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20	20	20	20
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10	10	10	10
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77	77	76	75
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	210	226	235	230
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из	м ²	103	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-05-002-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
09. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-002-02, 10-05-002-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-002-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов и деформационного шва.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:

10-05-002-01	глухих
10-05-002-02	с одним дверным проемом
10-05-002-03	с двумя дверными проемами
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-002-01	10-05-002-02	10-05-002-03	10-05-002-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	132	136	137	138
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,91	1,27	1,33	1,32
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,56	0,9	0,94	0,93
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	0,37	0,39	0,39
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1	0,17	0,15	0,1
4	Материалы					
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м ²				0,9
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,13	0,13	0,128	0,126
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107	94
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193	211
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		0,7	0,97	0,79
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69	1,63	1,43	1,17
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				0,88
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	13,53	14,19	15,23	13,2
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12

01.7.15.14-0046	металлических профилей 3,5/35 мм Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/55 мм	100 шт.				0,69
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	76	86	89	87
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				15
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	260	244
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135	0,11
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20	20	20	20
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	21	20	20	20
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	149	150	148	145

01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	421	449	467	470
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-05-003-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
09. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-003-02, 10-05-003-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон:

- 10-05-003-01 глухих
10-05-003-02 с одним дверным проемом
10-05-003-03 с двумя дверными проемами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-003-01	10-05-003-02	10-05-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	172	176	177
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,67	1,79	1,86
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу,	маш.-ч	1,18	1,27	1,31

91.14.02-001	грузоподъемность 16 т Автомобили бортовые,	маш.-ч	0,49	0,52	0,55
91.21.12-004	грузоподъемность до 5 т Ножницы электрические	маш.-ч	0,1	0,17	0,15
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,193	0,193	0,191
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	1,69	2,33	2,4
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	13,53	14,19	15,23
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.	17,67	20,29	20,77
01.7.15.14-0046	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/55 мм	100 шт.	35,33	37,88	36,01
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	76	86	89
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	260
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20	20	20
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с	кг	31	30	29

14.5.11.03-0004	полимерными добавками, крупность наполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность наполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	222	223	220
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	632	673	701
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-05-004-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
09. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-004-02, 10-05-004-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-004-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к

конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство дверных проемов и деформационного шва.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.

08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:

10-05-004-01 глухих

10-05-004-02 с одним дверным проемом

10-05-004-03 с двумя дверными проемами

10-05-004-04 с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-004-01	10-05-004-02	10-05-004-03	10-05-004-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	182	188	190	191
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,41	1,47	1,46
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,91	1	1,05	1,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,41	0,42	0,42
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21	0,33	0,33	0,2
4	Материалы					
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м ²				0,9
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,13	0,13	0,128	0,126
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	267	253	233	207
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193	211
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		1,4	1,94	1,58
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,38	3,26	2,86	2,34
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для	100 шт.				1,76

01.7.15.14-0044	крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	13,53	14,19	15,23	13,2
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0046	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/55 мм	100 шт.				0,69
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151	171	179	174
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				29
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	407	508	521	487
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,28	0,39	0,32
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,28	0,39	0,32
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,195	0,27	0,22
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая,	кг	20	20	20	20

14.5.11.03-0001	глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	21	20	20	20
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	149	150	148	145
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	421	449	467	470
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	206	206	206	206

Таблица ГЭСН 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки

Состав работ:

Для нормы 10-05-005-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
09. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-005-02, 10-05-005-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-005-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.

03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство дверных проемов и деформационного шва.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.

08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки:

10-05-005-01 глухих

10-05-005-02 с одним дверным проемом

10-05-005-03 с двумя дверными проемами

10-05-005-04 с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-005-01	10-05-005-02	10-05-005-03	10-05-005-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213	219	222	222
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,49	1,66	1,7	1,69
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,06	1,18	1,21	1,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,43	0,48	0,49	0,49
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21	0,33	0,33	0,2
4	Материалы					
01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м ²				0,9
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,13	0,13	0,128	0,126
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	267	253	233	207
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193	211

01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		1,4	1,94	1,58
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,38	3,26	2,86	2,34
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				1,76
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	20,29	21,29	22,85	19,8
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0046	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.				0,69
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151	171	179	174
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				29
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	407	508	521	487
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих	100 шт.		0,28	0,39	0,32

07.2.06.04-0061	элементов двери 100x123 мм Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,28	0,39	0,32
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,195	0,27	0,22
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20	20	20	20
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	21	20	20	20
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	149	150	148	145
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	526	561	584	585
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	206	206	206	206

Таблица ГЭСН 10-05-006

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Установка полос из гипсокартонных листов для крепления стоечных профилей двух каркасов между собой.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной гидроизоляционной лентой.

11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

10-05-006-01 Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-006-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	184
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,31
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,93
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м ²	428
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,107
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	252
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152
01.7.06.04-0003	Лента гидроизоляционная для углов и швов	м	38
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,88
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,38
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	18,04
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.	35,33
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	407
14.2.05.01-0103	Дисперсия водная синтетического латекса и инертных заполнителей без содержания растворителей, голубого цвета	кг	50
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	21
14.5.11.03-0002	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, влагостойкая с полимерными и гидрофобными	кг	149

12.2.03.15	добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,5 МПа Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103
------------	---	----------------	-----

Таблица ГЭСН 10-05-007 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-05-007-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Установка листов оцинкованной стали.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Для норм 10-05-007-02, 10-05-007-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Установка листов оцинкованной стали.
10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон:

- 10-05-007-01 глухих
10-05-007-02 с одним дверным проемом
10-05-007-03 с двумя дверными проемами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-007-01	10-05-007-02	10-05-007-03
-------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------

1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	227	230	236
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,63	2,73	2,79
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,88	1,96	2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,75	0,77	0,79
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21	0,33	0,3
4	Материалы				
01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные ГКЛЮ, толщина 12,5 мм	м ²	632	673	701
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,2	0,2	0,197
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	152	177	193
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	0,85	1,62	1,91
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,6	1,84	1,82
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	19,94	22,14	22,72
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.	26,7	29,66	30,55
01.7.15.14-0046	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/55 мм	100 шт.	51,52	57,32	59,13
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	76	86	89
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	382	416	420

07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796	1,796	1,796
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20	20	20
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	31	30	29
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	230	231	228
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-05-008

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов

Состав работ:

Для нормы 10-05-008-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.
03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.
04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями.
06. Устройство оконных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.
10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
12. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты,

поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

13. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-008-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.

03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.

04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.

05. Устройство оконных проемов.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.

08. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.

09. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

10. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.

11. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-008-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.

03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.

04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.

05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями.

06. Устройство дверных проемов.

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.

09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.

10. Заделка внешних углов дверных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

11. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-008-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.

03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.

04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.

05. Устройство дверных проемов.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.

08. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.

09. Заделка внешних углов дверных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты,

поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами:

10-05-008-01 одним слоем с оконным проемом
 10-05-008-02 двумя слоями с оконным проемом
 10-05-008-03 одним слоем с дверным проемом
 10-05-008-04 двумя слоями с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-008-01	10-05-008-02	10-05-008-03	10-05-008-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83	104	81	99
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,65	0,41	0,68
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,46	0,29	0,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	0,19	0,12	0,2
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38	0,18	0,47	0,17
4	Материалы					
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,032	0,073	0,03	0,06
01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	83	83	84	84
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	83	120	109	115
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,44	0,44	0,43	0,43
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,67	1,67	1,77	1,77
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	4,95	1,45	4,68	1,7
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	18,55	7,35	19,43	7,9
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для	100 шт.		18,55		18,44

07.2.06.03-0119	крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	77	77	79	79
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	269	236	277	241
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	46	46		
07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт.	0,73	0,73	0,83	0,85
07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт.	1,16		1,14	
11.1.03.01-0002	Бруски деревянные, размер 60x27 мм	м			37	37
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60	119	76	153
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	10	10	10
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7	кг	4	9	5	10

14.5.11.03-0004	МПа Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37	85	34	69
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	107	212	112	225
14.5.01.01	Герметик акриловый, 300 мл	шт.	7	7		

Таблица ГЭСН 10-05-009

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой

Состав работ:

Для нормы 10-05-009-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство оконных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.
10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
12. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

Для нормы 10-05-009-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство дверных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.
10. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой:

10-05-009-01 с оконным проемом

10-05-009-02 с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-009-01	10-05-009-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71	67
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,4
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	0,14
4	Материалы			
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,032	0,03
01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	116	116
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	83	118
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,82	0,8
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,53	1,49
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	18,55	19,43
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	121	122
07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	225	234
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	46	
11.1.03.01-0003	Брусочки деревянные, размер 75x50 мм	м		37
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	60	76
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	10
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпательная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4	5

14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	37	34
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	107	112
14.5.01.01	Герметик акриловый, 300 мл	шт.	7	

Таблица ГЭСН 10-05-010 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя

Состав работ:

Для нормы 10-05-010-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.

03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство оконных проемов.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.

08. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.

09. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

10. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.

11. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-010-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.

03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство дверных проемов.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.

08. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея.

09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Измеритель:

100 м²

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя:

10-05-010-01 с оконным проемом

10-05-010-02 с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-	10-05-
-------------	------------------------------	----------	--------	--------

			010-01	010-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89	84
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,66
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	0,33
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	0,14
4	Материалы			
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,073	0,06
01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	116	117
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	120	118
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	0,82	0,8
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,53	1,49
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	7,35	7,9
01.7.15.14-0045	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/35 мм	100 шт.	18,55	18,44
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	88	86
07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	225	234
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	46	
11.1.03.01-0003	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	м		37
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	119	137
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	10
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	9	10
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса,	кг	85	69

01.6.01.02	универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	м ²	212	225
14.5.01.01	Листы гипсокартонные Герметик акриловый, 300 мл	шт.	7	

Таблица ГЭСН 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)

Состав работ:

Для нормы 10-05-011-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка подвесов с зажимами и тягами.
03. Установка основных и несущих профилей.
04. Соединение профилей между собой двухуровневыми соединителями.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок.
06. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
07. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

08. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-05-011-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей.
04. Установка подвесов с зажимами и тягами.
05. Установка основных и несущих профилей.
06. Соединение профилей между собой одноуровневыми соединителями.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок.
08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ):
10-05-011-01 двухуровневых
10-05-011-02 одноуровневых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-011-01	10-05-011-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	92	97
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,38
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	0,19
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	0,32

4	Материалы			
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,036	0,036
01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м		135
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	68	68
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,35	1,35
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	1,83	0,81
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.		3,22
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	4,26	3,68
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	20,14	22,21
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м		136
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	390	306
07.2.06.04-0078	Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт.	1,83	0,81
07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт.	0,69	0,81
07.2.06.05-0015	Соединитель профиля двухуровневый потолочный	100 шт.	3,68	
07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт.		1,83
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10	10
14.5.11.03-0001	Смесь сухая шпатлевочная на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4	4
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	42	42
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	112	111
07.2.06.04	Тяга подвесов	шт.	183	81

Таблица ГЭСН 10-05-012

Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Подача и перемещение материалов.
02. Устройство металлического одинарного каркаса.
03. Обшивка каркаса гипсокартонными листами.
04. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²
 10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-012-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	80,77
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
3	Машины и механизмы		
91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14
4	Материалы		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,035
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	93,81
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	130
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛТК со стеной	100 м	0,3333
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,53
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	4,29
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	16,67
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	80,95
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	171,83
07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт.	2,14
07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт.	0,36
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	105

Таблица ГЭСН 10-05-013

Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Подача и перемещение материалов.
02. Обшивка откосов гипсокартонными листами.
03. Заделка швов.

Измеритель: 100 м²
 10-05-013-01 Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-05-013-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,13
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
3	Машины и механизмы		
91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,1
4	Материалы		
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,04
01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/25 мм	100 шт.	24,09
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	536,1
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,2
14.4.01.15-0002	Грунтовка акриловая на латексной основе, для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев	кг	8,33
14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый для наружных швов	л	9,6
14.5.11.03-0004	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	48,6
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м ²	105

Раздел 6. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)

Таблица ГЭСН 10-06-031

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-06-031-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.

08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

09. Грунтование кромок ГВЛ.

10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Для норм 10-06-031-02, 10-06-031-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.

03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.

06. Устройство дверных проемов.

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

08. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.

09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

10. Грунтование кромок ГВЛ.

11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-031-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.

03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.

06. Устройство дверных проемов и деформационного шва.

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

08. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.

09. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

10. Грунтование кромок ГВЛ.

11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон:

10-06-031-01 глухих

10-06-031-02 с одним дверным проемом

10-06-031-03 с двумя дверными проемами

10-06-031-04 с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-031-01	10-06-031-02	10-06-031-03	10-06-031-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	104	108	109	110
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	0,85	0,84	0,83
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,57	0,62	0,6	0,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	0,24	0,24
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,56	0,81	0,82	0,97
4	Материалы					
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²				0,7
01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м ²	210	226	235	230
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,074	0,073	0,072	0,071
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107	94
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227	249	264	286
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		0,7	0,97	0,79
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69	1,63	1,43	1,17
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.				0,69
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				0,88
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151	158	161	159
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых	м				15

07.2.06.03-0195	перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	260	244
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135	0,11
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	22	22	22	22
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	92	91	90	89
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-06-032-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.

03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.

04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.

05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

06. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.

07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.

08. Грунтование кромок ГВЛ.

09. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Для норм 10-06-032-02, 10-06-032-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.

03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.
- Для нормы 10-06-032-04:
01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов и деформационного шва.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:

- 10-06-032-01 глухих
- 10-06-032-02 с одним дверным проемом
- 10-06-032-03 с двумя дверными проемами
- 10-06-032-04 с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-032-01	10-06-032-02	10-06-032-03	10-06-032-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144	147	150	150
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,34	1,49	1,48	1,49
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,95	1,07	1,05	1,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	0,42	0,43	0,43
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1	0,17	0,15	0,1
4	Материалы					
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	421	449	467	470

01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,143	0,143	0,141	0,139
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107	94
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227	249	264	286
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		0,7	0,97	0,79
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69	1,63	1,43	1,17
01.7.15.14-0021	Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт.				0,69
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	13,53	14,19	15,23	13,2
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				0,88
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	76	86	89	87
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				15
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	260	244
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2	0,16
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135	0,11
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая,	кг	25	25	25	25

14.5.11.03-0003	паропроницаемая Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	179	179	176	174
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-06-033-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Грунтование кромок ГВЛ.
09. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

10. Грунтование поверхности.

Для норм 10-06-033-02, 10-06-033-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Измеритель:

100 м²

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон:

10-06-033-01 глухих

10-06-033-02 с одним дверным проемом

10-06-033-03 с двумя дверными проемами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-033-01	10-06-033-02	10-06-033-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	188	191	193
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,88	1,81	1,87
3	Машины и механизмы				
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,33	1,29	1,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,55	0,52	0,55
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1	0,17	0,15
4	Материалы				
01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м ²	632	673	701
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,214	0,213	0,21
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126	117	107
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227	249	264
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	1,69	2,33	2,4
01.7.15.14-0021	Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт.	35,33	37,88	36,01
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	13,53	14,19	15,23
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	17,67	20,29	20,77
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	76	86	86
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	204	254	254
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,0975	0,135
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	27	27	27
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	267	266	262
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103

Таблица ГЭСН 10-06-034

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой

с обеих сторон

Состав работ:

Для нормы 10-06-034-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Грунтование кромок ГВЛ.
09. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
10. Грунтование поверхности.

Для норм 10-06-034-02, 10-06-034-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-034-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания, и небольшими отрезками между профилями двух каркасов.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов и деформационного шва.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон:

10-06-034-01	глухих
10-06-034-02	с одним дверным проемом
10-06-034-03	с двумя дверными проемами
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-034-01	10-06-034-02	10-06-034-03	10-06-034-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	188	194	197	197
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54	1,68	1,63	1,63
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	1,19	1,16	1,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44	0,49	0,47	0,47
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21	0,33	0,33	0,2
4	Материалы					
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	421	449	467	470
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,143	0,143	0,141	0,139
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	267	253	233	207
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227	249	264	286
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1,77	1,62	1,42	1,15
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.		1,4	1,94	1,58
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт	3,38	3,26	2,86	2,34
01.7.15.14-0021	Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт.				0,69
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	13,53	14,19	14,19	13,2
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	35,33	37,88	36,01	36,12
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.				1,76
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151	171	179	174

07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м				29
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	407	508	521	487
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,28	0,39	0,32
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,28	0,39	0,32
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ³		0,195	0,27	0,22
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	25	25	25	25
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	179	179	176	174
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	206	206	206	206

Таблица ГЭСН 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Установка полос из гипсоволокнистых листов для крепления стоечных профилей двух каркасов между собой.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов

- без ленты.

11. Устройство гидроизоляции с дополнительной проклейкой углов уплотнительной гидроизоляционной лентой.

12. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²
 10-06-035-01 Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-035-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,44
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.6.01.01-0002	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м ²	428
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,143
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	252
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227
01.7.06.04-0003	Лента гидроизоляционная для углов и швов	м	38
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,88
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,38
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	18,04
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	35,33
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	151
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	407
14.2.05.01-0103	Дисперсия водная синтетического латекса и инертных заполнителей без содержания растворителей, голубого цвета	кг	50
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	179
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-06-036

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами

**оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между
гипсоволокнистыми листами с обеих сторон**

Состав работ:

Для нормы 10-06-036-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
07. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
08. Установка листов оцинкованной стали.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Для норм 10-06-036-02, 10-06-036-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на профили, примыкающие к конструкциям здания.
03. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Установка гипсоволокнистых листов с креплением их самонарезающими винтами.
08. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
09. Установка листов оцинкованной стали.
10. Грунтование кромок ГВЛ.
11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
12. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон:

- 10-06-036-01 глухих
 10-06-036-02 с одним дверным проемом
 10-06-036-03 с двумя дверными проемами

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-036-01	10-06-036-02	10-06-036-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	237	240	243
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,81	2,85	3,04
3 91.05.05-015	Машины и механизмы Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,01	2,01	2,17

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,8	0,84	0,87
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21	0,33	0,3
4	Материалы				
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,22	0,219	0,216
01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	м	126	117	107
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	227	249	264
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стенной	100 м	1,77	1,62	1,42
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	0,85	1,62	1,91
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,6	1,42	1,24
01.7.15.14-0021	Шурупы для ГВЛ 3,9x25	100 шт.	51,52	57,32	59,13
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	19,94	22,14	22,72
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	26,7	29,66	30,55
07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100x40x0,6 мм	м	76	86	89
07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100x50x0,6 мм	м	382	416	420
07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм	100 шт.		0,14	0,2
08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1,796	1,796	1,796
11.1.03.01-0001	Бруски деревянные, размер 50x50 мм	м ²		0,0975	0,135
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	27	27	27
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	275	274	270
01.6.01.01	Листы гипсоволокнистые	м ²	632	673	701
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103	103	103

Состав работ:

Для нормы 10-06-037-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.
03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.
04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями.
06. Устройство оконных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.
10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
12. Грунтование кромок ГВЛ.
13. Заделка швов шпаклевкой с применением арматурной ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
14. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-037-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.
03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.
04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.
05. Устройство оконных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
08. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.
09. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
10. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
11. Грунтование кромок ГВЛ.
12. Заделка швов шпаклевкой с применением арматурной ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.
13. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-037-03:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.
03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.
04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками

одноуровневыми соединителями.

06. Устройство дверных проемов.

07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.

09. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.

10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

11. Грунтование кромок ГВЛ.

12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

13. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-037-04:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.

02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы.

03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями.

04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах.

05. Устройство дверных проемов.

06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.

07. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.

08. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.

09. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.

10. Грунтование кромок ГВЛ.

11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты.

12. Грунтование поверхности.

Измеритель:

100 м²

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами:

10-06-037-01 одним слоем с оконным проемом

10-06-037-02 двумя слоями с оконным проемом

10-06-037-03 одним слоем с дверным проемом

10-06-037-04 двумя слоями с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-037-01	10-06-037-02	10-06-037-03	10-06-037-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87	120	84	107
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,66	0,46	0,74
3	Машины и механизмы					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	0,47	0,33	0,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,19	0,13	0,37
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38	0,18	0,47	0,17

4	Материалы					
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	107	212	112	225
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,036	0,077	0,034	0,067
01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м	93	93	95	95
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	120	153	151	155
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,44	0,44	0,43	0,43
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,35	3,35	3,54	3,54
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	18,55	7,35	19,43	7,9
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.		18,55		18,44
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	8,29	4,8	8,25	5,25
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	77	77	79	79
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	269	236	277	241
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	46	46		
07.2.06.04-0076	Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	100 шт.	2,4	2,4	2,62	2,62
07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт.	1,16		1,14	
11.1.03.01-0002	Бруски деревянные, размер 60x27 мм	м			37	37
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для	кг	60	119	76	153

14.4.01.02-0012	наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	11	12	11	12
14.5.11.03-0003	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	45	96	42	84
14.5.01.01	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	шт.	7	7		
	Герметик акриловый, 300 мл					

Таблица ГЭСН 10-06-038 Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой

Состав работ:

Для нормы 10-06-038-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство оконных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.
10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
12. Грунтование кромок ГВЛ.
13. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
14. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-038-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство горизонтальных вставок из ПН профиля.
06. Устройство дверных проемов.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.
10. Грунтование кромок ГВЛ.
11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
12. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой:

10-06-038-01 с оконным проемом

10-06-038-02 с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-038-01	10-06-038-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72	69
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,46
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	0,13
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38	0,18
4	Материалы			
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	107	112
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,036	0,034
01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	116	117
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	120	151
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,82	0,8
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,53	1,49
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	18,52	19,43
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	121	122
07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	225	234
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для	м	46	

11.1.03.01-0003	защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м		37
14.1.06.01-0001	Бруски деревянные, размер 75x50 мм	кг	60	76
	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа			
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11	11
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	45	42
14.5.01.01	Герметик акриловый, 300 мл	шт.	7	

Таблица ГЭСН 10-06-039

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя

Состав работ:

Для нормы 10-06-039-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство оконных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
08. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.
09. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием.
10. Грунтование кромок ГВЛ.
11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком.
12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
13. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-039-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление направляющих профилей к полу и потолку дюбелями.
04. Установка стоечных профилей в направляющие с креплением.
05. Устройство дверных проемов.
06. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
07. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
08. Облицовка откосов гипсоволокнистыми листами с применением клея.

09. Грунтование кромок ГВЛ.

10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.

11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²
Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя:
10-06-039-01 с оконным проемом
10-06-039-02 с дверным проемом

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-039-01	10-06-039-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97	92
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,77
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,51	0,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,23
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,47	0,17
4	Материалы			
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	212	225
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,077	0,067
01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м	116	117
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	153	155
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	0,82	0,8
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,53	1,49
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	7,35	7,9
01.7.15.14-0023	Шурупы для ГВЛ 3,9x45	100 шт.	18,55	18,44
07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	м	88	86
07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	м	225	234
07.2.06.03-0229	Профиль угловой, стальной, оцинкованный, для защиты углов, длина 3 м, сечение 31x31x0,4 мм	м	46	
11.1.03.01-0003	Брусочки деревянные, размер 75x50 мм	м		37
14.1.06.01-0001	Смесь сухая для наружных работ мелкозернистая, гипсовая, клеевая, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	119	137

14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12	12
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	96	84
14.5.01.01	Герметик акриловый, 300 мл	шт.	7	

Таблица ГЭСН 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ)

Состав работ:

Для нормы 10-06-040-01:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Установка подвесов с зажимами и тягами.
03. Установка основных и несущих профилей.
04. Соединение профилей между собой двухуровневыми соединителями.
05. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
06. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
07. Грунтование кромок ГВЛ.
08. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
09. Грунтование поверхности.

Для нормы 10-06-040-02:

01. Разметка проектного положения металлического каркаса.
02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили.
03. Установка и крепление дюбелями направляющих профилей.
04. Установка подвесов с зажимами и тягами.
05. Установка основных и несущих профилей.
06. Соединение профилей между собой одноуровневыми соединителями.
07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка.
08. Обшивка каркаса гипсоволокнистыми листами с креплением их самонарезающими винтами.
09. Грунтование кромок ГВЛ.
10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, углублений от винтов - без ленты.
11. Грунтование поверхности.

Измеритель: 100 м²
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ):
10-06-040-01 двухуровневых
10-06-040-02 одноуровневых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-06-040-01	10-06-040-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	100	105
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	0,42

3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,31	0,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,14	0,25
4	Материалы			
01.6.01.01-0001	Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм	м ²	110	111
01.7.03.01-0001	Вода	м ³	0,045	0,045
01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м		135
01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	123	123
01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	100 м	1,35	1,35
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	1,48	0,67
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.		3,22
01.7.15.14-0022	Шурупы для ГВЛ 3,9x30	100 шт.	24,67	31,32
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	4,26	3,68
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м		136
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м	396	285
07.2.06.04-0078	Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт.	1,48	0,67
07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт.	0,72	0,54
07.2.06.05-0015	Соединитель профиля двухуровневый потолочный	100 шт.	3,29	
07.2.06.05-0017	Соединитель профиля одноуровневый потолочный	100 шт.		1,59
14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	11	11
14.5.11.03-0003	Смесь сухая шпатлевочная на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	56	56
07.2.06.04	Тяга подвесов	шт.	148	67

Раздел 7. Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из армированных цементно-минеральных плит внутренних

Таблица ГЭСН 10-07-001

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель:100 м²

10-07-001-01

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-001-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	90,33
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,44
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,72
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,56
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	71
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	202
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	206
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-002

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 10-07-002-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	141,81
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,69
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,33
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,54
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.	3,05
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	71
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	202
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	66
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	412
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-003 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 10-07-003-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-003-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	116,55
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,53
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	293
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,25
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	141
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	404
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	206
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-004 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 10-07-004-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-
-------------	------------------------------	----------	--------

			004-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	167,91
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,36
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,95
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,56
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	293
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,25
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.	3,05
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	141
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	404
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	66
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	412
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-005

Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²

10-07-005-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-005-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	128,96
1.1	Средний разряд работы		3,5

2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,4
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,59
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	242
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,25
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,55
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	141
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	404
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	237
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-006 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
10-07-006-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-006-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	180,44
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,94
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,49
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,86

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,59
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,21
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	242
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	3,25
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,55
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.	3,05
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	141
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	404
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	66
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	443
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-007 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
10-07-007-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-007-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87,01
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,6
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,74
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,49
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126

01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт.	1,62
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	1,22
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	206
12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103

Таблица ГЭСН 10-07-008 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Укладка в пазухи между стойками изоляционного материала.
04. Обшивка каркаса цементными плитами.
05. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²

10-07-008-01 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-008-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,25
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,86
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,51
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	121
01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12x70 мм	100 шт.	1,62
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,05
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.	3,05
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м ³	1,22
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	66
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	412

12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м ²	103
------------	--	----------------	-----

Таблица ГЭСН 10-07-009 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Обшивка каркаса цементными плитами.
04. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу:
 10-07-009-01 из потолочного профиля одним слоем
 10-07-009-02 из потолочного профиля двумя слоями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-009-01	10-07-009-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,46	85,02
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76	1,36
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,68
91.06.06-048	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,24	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	0,26
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1	0,1
4	Материалы			
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	86	86
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,62	1,62
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт	1,52	1,52
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.		1,52
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.	1,52	1,52
07.2.06.03-0119	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28x27x0,6 мм	м	71	71
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной,	м	202	202

07.2.06.04-0078	оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	100 шт.	0,7	0,7
14.1.05.02-0106	Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	шт.	16,6	33
01.6.01.05	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	м ²	103	206
	Плиты армированные цементно-минеральные			

Таблица ГЭСН 10-07-010

Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Обшивка каркаса цементными плитами.
04. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 10-07-010-01 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-010-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,11
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,24
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	1,52
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	71
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	202
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	17

01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	103
------------	---	----------------	-----

Таблица ГЭСН 10-07-011 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя

Состав работ:

01. Наклейка уплотнительной ленты для примыкания профилей.
02. Монтаж каркаса.
03. Обшивка каркаса цементными плитами.
04. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам, потолку и полу.

Измеритель: 100 м²
 10-07-011-01 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в два слоя

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-011-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,16
1.1	Средний разряд работы		3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,15
3	Машины и механизмы		
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46
91.06.06-048	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,42
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,1
4	Материалы		
01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м	126
01.7.15.07-0152	Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм	100 шт.	1,69
01.7.15.14-0034	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/39 мм	1000 шт.	3,04
07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	м	71
07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	м	202
14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл	шт.	33
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	206

Таблица ГЭСН 10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних

Состав работ:

- Для нормы 10-07-012-01:
01. Разметка уровня подвесного потолка.
 02. Крепление к потолку подвесов.
 03. Крепление к подвесам основных брусьев.

04. Выравнивание по уровню основных брусьев в одной плоскости.
05. Крепление к основным брусьям несущих брусьев.
06. Крепление плит к каркасу.
07. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам.
08. Заделка шпатлевкой стыков между плитами.
09. Укладка армирующей ленты на слой шпатлевки.
10. Нанесение накрывочного слоя шпатлевки.
11. Шлифование зашпатлеванной поверхности.

Для нормы 10-07-012-02:

01. Разметка уровня подвесного потолка.
02. Крепление к потолку подвесов.
03. Крепление к подвесам основных стальных профилей.
04. Выравнивание по уровню основных профилей в одной плоскости.
05. Крепление к основным профилям несущих стальных профилей.
06. Крепление плит к каркасу.
07. Заделка стыков в местах примыкания обшивки из плит к стенам.
08. Заделка шпатлевкой стыков между плитами.
09. Укладка армирующей ленты на слой шпатлевки.
10. Нанесение накрывочного слоя шпатлевки.
11. Шлифование зашпатлеванной поверхности.

Измеритель: 100 м²

Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних:

10-07-012-01 на деревянном каркасе

10-07-012-02 на стальном каркасе двухуровневых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	10-07-012-01	10-07-012-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	110	103
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	0,78
3	Машины и механизмы			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,62	0,36
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,23	0,17
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч		0,21
4	Материалы			
01.7.06.04-0001	Лента армирующая стеклотканевая, ширина 100 мм, длина 50 м	шт.	4,24	4,24
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди, размер 6x39 мм	100 шт.	3,55	1,83
01.7.15.14-0033	Шурупы с острым концом, для крепления плит к деревянному или стальному каркасу 4,2/25 мм	1000 шт.	3,25	2,54
01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм	100 шт.		3,65
01.7.15.14-0047	Шурупы самонарезающий прокалывающий,	100 шт.	6,39	

01.7.17.11-0002	для крепления гипсокартонных листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических профилей 3,5/75 мм	1000 м ²	0,0042	0,0042
04.3.02.09-1006	Бумага шлифовальная	кг	72	72
07.2.06.03-0155	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм			
07.2.06.03-0155	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60x27x0,6 мм	м		465
07.2.06.04-0078	Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60x27 мм	100 шт.		1,8
07.2.06.04-0093	Подвесы прямые, короткие, для подвесного потолка к профилю, сечение 60x27 мм	100 шт.	3,5	
07.2.06.05-0015	Соединитель профиля двухуровневый потолочный	100 шт.		4,1
11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт П	м ³	1,31	
01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	м ²	103	103
07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60x27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110x58x25x0,6 мм	100 шт.		П
14.5.01.07	Герметик силиконовый	л	П	П

IV. Приложения

Приложение 10.1

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника

10

Условия применения	Шифр таблиц (нормы)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации и машин, в том числе затратам труда машинистов	к нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	10-01-039 (1, 2, 3, 4)	1,03	-	-
3.2. Устройство перегородок в	10-04-009	1,1	1,03	-

помещениях с ребристыми потолками	(1, 2, 3)			
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	10-04-011 (1, 3)	1,28	-	1,04
3.4. То же	10-04-011 (2, 4)	1,46	-	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	10-04-012 (2)	-	-	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	10-04-012 (2)	-	-	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	10-04-012 (2)	-	-	1,28